

Spelend door de tijd

Speelruimteplan

gemeente Leiderdorp

BELEIDSPLAN voor en ANALYSE van SPEELRUIMTE

2013 - 2022



Spelend door de tijd

Speelruimteplan

gemeente Leiderdorp

BELEIDSPLAN voor en ANALYSE van SPEELRUIMTE

2013 - 2022

Titel:	'Spelend door de tijd'
Subtitel:	Speelruimteplan gemeente Leiderdorp 2013-2022
Omschrijving:	Beleidsplan voor en analyse van speelruimte
Opdrachtgever:	Gemeente Leiderdorp
Opdrachtnemer:	OBB Ingenieursbureau Postbus 805 7400 AV Deventer 0570 – 61 60 05 Info@OBB-Ingenieurs.nl
Opgesteld door:	ing. J.P. Oost
Datum:	augustus 2013
Project:	740.03
Aantal pagina's:	90



INHOUDSOPGAVE

1.	SAMENVATTING	4
1.1.	Spelend door de tijd	4
1.2.	Samenvatting speelruimteanalyse	4
1.3.	De speelruimte en bezuinigingen	6
2.	INLEIDING	10
2.1.	Waarom een speelruimteplan?	10
2.2.	Doelstelling	10
2.3.	Begripsbepaling	10
2.4.	Afbakening speelruimte en doelgroep	11
2.5.	Wijze van inspraak op het speelruimteplan	12
2.6.	Leeswijzer voor het speelruimteplan	13
2.7.	Periode vaststelling en voortgang	13

DEEL I SPEELRUIMTEBELEID 2013 - 2022 14

3.	VISIE OP SPELEN	16
4.	AMBITIES VOOR SPELEN	18
4.1.	Voldoende informele en formele speelruimte	18
4.2.	Toegankelijke informele en formele speelruimte	24
4.3.	Goed onderhoud, beheer en financiering	29

DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE 32

5.	ANALYSE SPEELRUIMTE	34
5.1.	Leeswijzer analyse Speelruimte	34
5.2.	Speelruimte in Leyhof	36
5.3.	Speelruimte in Buitenhof	38
5.4.	Speelruimte in Binnenhof en De Bloemerd	41
5.5.	De speelruimte in Winkelhof	42
5.6.	De speelruimte in Voorhof	43
5.7.	De speelruimte in De Schansen en Baanderij	45
5.8.	De speelruimte in De Vogelwijk	46
5.9.	De speelruimte in Zijkwartier	47
5.10.	De speelruimte in Ouderzorg	48
5.11.	De speelruimte in Kerkwijk en Elisabethhof	49
5.12.	De speelruimte in Oranjewijk en Doeskwartier	51
5.13.	De speelruimte in Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	53
5.14.	De speelruimte in Driegatenbrug	53
5.15.	De speelruimte Patrimoniepark	54
6.	REALISATIE STREEFBEELD EN JAARLIJKSE KOSTEN	56
6.1.	Realiseren streefbeeld	56
6.2.	Toelichting ramingen	57

DEEL III BIJLAGEN 60

BIJLAGE I.	BELANG VAN SPELEN	62
BIJLAGE II.	SPEELPRIKKELS	64
BIJLAGE III.	SITUERING SPEELPLEKKEN	65
BIJLAGE IV.	WAS STROOMSCHEMA	66
BIJLAGE V.	CHECKLIST SCHOOLPLEINEN	67
BIJLAGE VI.	GEGEVENSTABEL BUURTEN	68
BIJLAGE VII.	SPEELPLEKKEN SORTERING PER WIJK	72
BIJLAGE VIII.	SPEELPLEKKEN SORTERING OP PLEKNUMMER	76
BIJLAGE IX.	SPEELPLEKKEN SORTERING OP VARIANT	80
BIJLAGE X.	AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN	84
BIJLAGE XI.	TEKENING HUIDIG EN STREEFBEELD	88
BIJLAGE XII.	UITVOERINGSPLAN	90



1. SAMENVATTING

1.1. Spelend door de tijd

Dit speelruimteplan heeft de titel 'Spelend door de tijd' meegekregen. Natuurlijk gaat dit erover dat de kinderen, jeugdigen en jongeren hun belangrijke – zo niet belangrijkste – tijd al spelend doorbrengen.

Dit plan gaat ook over spelen met de ruimte in de fysieke en financiële middelen die nu, maar ook in de toekomst beschikbaar zijn.

Spelen, sporten en ontmoeten) is niet alleen leuk en gezond, maar ook van wezenlijk belang voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling. Spelend wordt de omgeving verkend, ontmoetingen vinden plaats met andere kinderen, jeugdigen, jongeren, bekende en onbekende volwassenen. Allerlei materialen, mogelijkheden, structuren en situaties komen tijdens het spelen op het pad van het spelende kind. Het omgaan met de voorwerpen en situaties in zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de *cognitief-psychische, motorisch-lichamelijke en sociaal-emotionele ontwikkeling*.

Niet voor niets staat in artikel 31 van het Verdrag inzake de rechten van het kind: '... erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden.'

De centrale visie voor dit speelruimteplan is:
In de visie vertaalt zich dat kort:

Visie

Ieder kind in Leiderdorp kan op 'eigen wijze' veilig buiten spelen in de wijk waar hij of zij woont.

Deze visie is in drie ambities gevat:

Ambities

1. voldoende informele en formele speelruimte
2. toegankelijke informele en formele speelruimte
3. veilige instandhouding formele speelruimte

De drie ambities worden in hoofdstuk 4 verder uitgewerkt in 16 beleidsvoornemens.

1.2. Samenvatting speelruimteanalyse

Het resultaat van de analyse van speelruimte in Leiderdorp is 'minder maar beter'. Uit de analyse van de speelruimte aan de hand van de landelijk gehanteerde richtlijnen blijkt dat er minder speelplekken nodig zijn, maar dat de speelplekken beter en specifiek per leeftijdscategorie moeten worden ingericht. De inrichting is dan beter afgestemd op de wensen van de verschillende doelgroepen en de buurt waar de doelgroep woont.

De relatief grote hoeveelheid speelplekken is ontstaan doordat de gemeente Leiderdorp grotendeels in de jaren 70 en 80 is gerealiseerd met de toenmalige hoge(re) kinderaantallen en de stedenbouwkundige visie van een dichte spreiding van speelplekken. De grootste wijzigingen in speelplekken vinden dan ook plaats in Voorhof (-12 plekken), Binnenhof (-6 plekken) en Buitenhof-Oost/Zuid (-7 plekken).



In de oudere wijken, zoals Kerkwijk en Oranjewijk, moeten wel enkele verbeteringen in speelplekken komen. In Zijkwartier wordt voorgesteld wel drie speelplekjes samen te voegen naar één locatie. Dit betreft slechts plekken met letterlijk een wipveer zonder speelwaarde. In deze wijk moet ook meer aandacht komen voor de jeugd en wordt een forse verbetering van een voetbal-/trapveld voorgesteld.

Daarnaast heeft Leiderdorp ten opzichte van vergelijkbare gemeenten meer aandacht gehad voor voldoende speelplekken in de nieuwere wijken. Hoewel in Leyhof de verdeling van speelplekken beter kan, ontbreken in wijken uit dezelfde periode elders in Nederland nog veel meer plekken.

Enkele woongedeelten van Leiderdorp (Patrimoniumpark) en Driegatenbrug) liggen zodanig geïsoleerd dat de daar wonende kinderen geen speelplek kunnen bereiken. Hoewel dit dan weinig kinderen betreft, kan met een eenvoudige *basisvoorziening* toch formele speelruimte geboden worden.

Inventaris	Huidig	Streefbeeld	Vershil
aantal speelplekken	96	62	-34
met functie voor: kinderen 0 tot en met 5 jaar	79	49	-30
jeugd 6 tot en met 11 jaar	44	27	-17
jongeren 12 tot en met 18 jaar	18	18	0
streefbeeld secundaire plekken		39	
streefbeeld nieuwe plekken		4	
aantal speel- en sporttoestellen	305	241	-64
aantal speelprikkels	47	108	61
oppervlakte valdemping {m2}	8.749 ¹	6.562	-2.187
aanschafwaarde □			
speel- en sporttoestellen	€ 919.714	€ 809.930	-€ 109.784
Speelprikkels	€ 10.893	€ 25.950	€ 15.057
meubilair en afscheidingen	€ 212.697	€ 124.225	-€ 88.472
aanschafwaarde ondergronden	€ 571.962	€ 307.187	-€ 264.775
aanschafwaarde totaal	€ 1.715.266	€ 1.267.293	-€ 447.973

Tabel 1 Wijzigingen formele speelruimte

Verder valt het op dat in gemeente Leiderdorp ten opzichte van diverse vergelijkbare gemeenten meer aandacht voor jongeren is geweest en er relatief meer sport- en ontmoetingsplekken zijn gerealiseerd. OBB vond het opvallend dat tijdens de rondgangen de jeugdigen van 6 tot en met 12 jaar zich vrijwel geen enkele keer beklagden over de jongeren, er relatief weinig vandalisme op de speelplekken werd waargenomen (m.u.v. bekladde toestellen) en jongeren zich niet echt speelplekken hebben toegeëigend. Daarnaast werden ook in de diverse andere betrokken bronnen als de internetenquête, enquêteformulieren en het Lokaal jeugdoverleg veel minder klachten geuit dan OBB in vergelijkbare gemeenten ziet.



¹ Waarvan zand 1.175 m²; boomschors 5.304 m²; rubbertegels 2.215 m²; kunstgras 55 m²

Bovenstaande versterkt de OBB-visie dat overlast voorkomen kan worden door voldoende en passende voorzieningen en jongeren naar voor hen geschikte locaties geleid kunnen worden.

1.3. De speelruimte en bezuinigingen

1.3.1. De financiële speelruimte

In het kader van de bezuinigingstaakstelling is het jaarlijkse budget van 2011 ten bate van spelen van circa € 175.000 teruggebracht naar € 150.000 en wordt in de kadernota een verdere bezuiniging van € 30.000 euro² voorgesteld tot € 120.000 per jaar.

Uitgaande van de huidige gemiddelde levensduur van circa 14 jaar ($\approx 8,1\%$), de onderhoudskosten van 4,8% en de beheerkosten van 1,5% van de investeringswaarde kan theoretisch bij een jaarlijks budget van € 120.000 circa € 830.000 aan geïnvesteerde waarde aanwezig zijn³.

Zoals in Bijlage X aangegeven, is om de huidige investering van ruim € 1.715.000 voldoende te onderhouden en te vervangen een jaarlijks budget van € 255.000 nodig. Dat de speelplekken nog redelijk onderhouden zijn (ondanks lager budget dan raming) zal naar inschatting van OBB mogelijk zijn geweest doordat het vervangen van toestellen gedeeltelijk zal zijn uitgevoerd met extra middelen in het kader van veiligheidsoperaties sinds de invoering en enkele verscherpingen van het Warenwetbesluit Attractie- en Speeltoestellen. Ook zal een gedeelte van de toestellen wat langer zijn blijven staan en zijn toestellen weggehaald zonder ze te vervangen.

1.3.2. De varianten

In paragraaf 1.2 is al beschreven dat Leiderdorp een relatief ruim aanbod aan speelplekken heeft. Dit geeft de mogelijkheid om de bezuinigingsdoelstellingen op verschillende manieren door te voeren. In het kort worden hiertoe drie voorstellen beschreven, waarbij met name het structurele budget per jaar, de eenmalige kosten, de afschrijvingstermijnen en de uitvoeringssnelheid als variabelen zijn betrokken.

Variant I: 'Minder, afbouw tot haalbare'

Structurele budget	€ 120.000 per jaar
Eenmalige herinrichtingkosten	€ 27.000
Waarde voorzieningenbestand	€ 830.000
Secundaire plekken / opheffen	> 45
Nieuwe plekken	0
Uiteindelijk aantal plekken	< 52
Aantal speel- en sporttoestellen	160

Het behalen van zowel de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) als de kadernota (€ 30.000) is mogelijk door zo veel speelplekken op te heffen dat er een voorzieningenbestand ontstaat met een waarde van maximaal € 830.000. Dit betekent dat:

- Meer dan 45 speelplekken als secundair aangewezen zouden moeten worden;
- het opknappen van de centrale wijkspreekplekken niet of beperkt kan worden uitgevoerd;
- geen nieuwe speelplekken worden aangelegd of speelplekken verbeterd in die gedeelten waar de kinderen de grootste tekorten aan speelruimte hebben;

² Voor de periode 2013 tot en met 2016 bepaald

³ Rekensom: 120.000 gedeeld door 11,4% (8,1%+4,8%+1,5%)



- de waarde verder wordt terug bezuinigd dan in het voorgestelde streefbeeld;
- de eenmalige kosten voor het herinrichten van de 45 secundaire plekken hoger zullen liggen (€ 28.000).

Als extra secundair aan te wijzen komen het eerst in aanmerking de basisvoorziening in Patrimonium [001], het niet realiseren van de voorgestelde basisvoorziening in Driegatenbrug [Z 5] en de speelplek in Leyhof [Z 1], verschillende als steunplekken aangewezen plekken voor kinderen en het (verder) afbouwen van toestelaantallen op de plekken met meer dan drie toestellen per leeftijdscategorie.

Variant II: 'Minder en matig'

Structurele budget	€ 150.000 per jaar
Eenmalige herinrichtingkosten	€ 24.000
Waarde voorzieningenbestand	€ 1.000.000
Secundaire plekken / opheffen	> 40
Nieuwe plekken	0
Uiteindelijk aantal plekken	< 57
Aantal speel- en sporttoestellen	190

Het behalen van de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) is mogelijk door zo veel speelplekken op te heffen dat er een voorzieningenbestand ontstaat met een waarde van maximaal € 1.000.000. Dit betekent:

- de waarde verder wordt terug bezuinigd tot onder het voorgestelde streefbeeld;
- minder dan het aantal benodigde speelplekken in het streefbeeld kan worden onderhouden en vervangen;
- het opknappen van de centrale wijkspiegelplekken beperkt wordt uitgevoerd door het (op de langere termijn) regulier vervangen van speeltoestellen en eventueel het herplaatsen van secundaire toestellen;
- geen nieuwe speelplekken worden aangelegd of speelplekken verbeterd in die gedeelten waar de kinderen de grootste tekorten aan speelruimte hebben;
- de eenmalige kosten voor het herinrichten van de 40 secundaire plekken circa € 24.000 bedragen.

Variant III: 'Minder, maar beter'

Structurele budget	€ 130.000 per jaar (voor 4 jaar)
Eenmalige kosten	€ 37.000 * 4 = € 148.000 voor 4 jaar.
Waarde voorzieningenbestand	€ 1.255.000
Secundaire plekken / opheffen	39
nieuwe plekken	4
Uiteindelijk aantal plekken	61
Aantal speel- en sporttoestellen	241

Het behalen van de bezuinigingstaakstelling (€ 25.000) en gedeeltelijk die van de kadernota (€ 20.000) is mogelijk door:

1. zo veel speelplekken op te heffen dat er een voorzieningenbestand ontstaat met een waarde die gelijk ligt aan die van het streefbeeld zoals in de analyse aan de hand van de landelijke normen is opgesteld;
2. het reguliere vervangingsbudget tijdelijk gedeeltelijk terug te brengen door het gedeeltelijk niet vervangen van toestellen indien dat nog net veilig genoeg is, of vervangen met de oude secundaire toestellen en;



3. over 5 jaar een inventarisatie maken van achterstand in vervangingen en dan alsnog toestellen vervangen c.q. verwijderen.

Dit betekent dat:

- het in het geschetste streefbeeld benodigde aantal speelplekken kan worden onderhouden;
- het opknappen van de centrale wijkspiegelplekken wordt uitgevoerd door het beperkt vervangen van speeltoestellen en het herplaatsen van secundaire toestellen;
- de nieuwe speelplekken worden aangelegd met secundaire toestellen;
- de uitvoeringskosten voor het verbeteren van de informele speelruimte, de nieuwe speelplekken en het herinrichten van de secundaire plekken circa € 140.000 bedragen. Voorgesteld wordt om deze maatregelen in 4 jaar uit te voeren (is € 37.000 per jaar).

1.3.3. Enkele afwegingen

Bij variant I neemt het aantal speelvoorzieningen af onder de waarde van het streefbeeld. Indien er in de toekomst weer meer middelen ter beschikking komen, zouden deze ingezet kunnen worden voor opbouw van het benodigde netwerk, maar dit vergt extra inzet voor het weer plaatsen van voorzieningen waar deze eerder zijn weggehaald.

De impact van de voorstellen voor de bewoners van Leiderdorp kan groot zijn, met name in het sterk terugbrengen van het aantal speelplekken. Het is de ervaring van OBB dat meer begrip ontstaat indien verantwoord kan worden dat op andere locaties in de wijk zelf wel wordt geïnvesteerd en op afzienbare termijn speelplekken verbeterd worden. Een goed plan van uitvoer met heldere planning per wijk is daarbij een pre.





2. INLEIDING

Dit rapport 'Spelend door de tijd' geeft het beleid van gemeente Leiderdorp inzake de openbare speelvoorzieningen. In dit beleidsplan worden de relevante richtlijnen, een analyse van de huidige situatie en de speelruimte, het wenselijk en het huidig openbare speelvoorzieningenniveau, de te nemen maatregelen en het te voeren beleid weergegeven.

2.1. Waarom een speelruimteplan?

In gemeente Leiderdorp ontbreekt het momenteel aan een eenduidig speelruimtebeleid. Er leven vragen als 'Zijn we op de goede rit?' en 'Hoe verhoudt Leiderdorp zich in de 3%-norm?' en soms worden de beslissingen ten aanzien van speelplekken in de huidige situatie ad hoc genomen. Gezocht wordt naar concrete normen voor (buiten)speelruimte voor een meer verantwoorde en onderbouwde afweging voor het al dan niet realiseren van voorzieningen en beoordelen van de huidige speelvoorzieningen.

2.2. Doelstelling



Met dit plan willen we komen tot een praktisch en breed gedragen speelruimteplan. In dit plan worden de beleidsuitgangspunten voor spelen vastgelegd en wordt geschetst welke aanpassingen nodig zijn om hieraan te voldoen.

Naast deze zogenaamde informele speelruimte moet er een evenredig verdeeld aanbod van formele speelvoorzieningen aanwezig zijn. De speelstructuur dient aan te sluiten op het aantal, de leeftijd en de behoefte van de verschillende leeftijdsgroepen per buurt. Het plan dient als uitgangspunt voor het realiseren van uitnodigende speelplekken ten behoeve van spelen, bewegen en ontmoeten.

Voor het aanbod van formele speelvoorzieningen dienen er voldoende financiële middelen te zijn, zodat het mogelijk is passend beheer, onderhoud en vervanging uit te voeren.

Dit speelruimteplan gaat over de gemeentelijke voorzieningen in de openbare ruimte waar kinderen, jeugd en jongeren die in de buurten en wijken wonen, gebruik van kunnen maken.

2.3. Begripsbepaling

2.3.1. Speelprikkel en speeltoestel

Bij speelruimte wordt onderscheid gemaakt tussen speelprikkel en speeltoestellen.

Speelprikkel zijn objecten die niet specifiek voor het spelen geplaatst zijn, maar een scala aan speelmogelijkheden bieden in de informele en formele speelruimte.

Speeltoestellen zijn die voorzieningen in de formele speelruimte die specifiek voor het spelen geplaatst zijn en gemaakt zijn voor een bepaalde speelmogelijkheid.

In Bijlage I wordt nader ingegaan op het begrip speelprikkel.

2.3.2. Streefbeeld

In de analyse wordt gesproken over een streefbeeld. Dit is de verdeling van speelplekken die recht doet aan een eerlijke verdeling van speelvoorzieningen over de leeftijdscategorieën van de doelgroep en buurten.

2.3.3. Secundaire voorzieningen

Er wordt gesproken over secundaire speelplekken of -toestellen. De als secundair aangeduide voorzieningen hebben geen functie (meer) in het voorgestelde openbaar speelvoorzieningenniveau.



De onderhoudskosten voor deze toestellen moeten beperkt blijven tot inspectiekosten. De toestellen kunnen eventueel in participatie worden gegeven aan (een groep) bewoners die bij de desbetreffende speelplek wonen. Dit zou betekenen dat de zorg aan de speelplek bij de participanten wordt neergelegd. De gemeente vervangt de toestellen niet meer, zij voert alleen nog inspecties uit in het kader van de veiligheid. Wanneer een toestel gebreken vertoont, wordt het verwijderd. Een andere mogelijkheid is om de toestellen van de secundaire voorziening te plaatsen (hergebruiken) op een andere speelplek.

2.3.4. Leeftijdsaanduidingen

In het speelruimteplan wordt de volgende indeling in leeftijdscategorieën gehanteerd.

doelgroep	=	van 0 tot en met 18 jaar
kinderen	=	van 0 tot en met 5 jaar
jeugd	=	van 6 tot en met 11 jaar
jongeren	=	van 12 tot en met 18 jaar

Hierbij wordt opgemerkt dat (richtlijnen voor) speel-, sport- en ontmoetingsvoorzieningen voornamelijk gericht zijn op de kinderen, jeugd en jongeren. De groep 19 tot en met 23 jaar gebruikt de openbare ruimte veel minder en kan daarbij gebruikmaken van de voorzieningen voor de jongeren.

2.4. Afbakening speelruimte en doelgroep

Het is belangrijk om te realiseren dat *ruimte* de bepalende factor is bij het spelen en niet zozeer de aanwezigheid van speeltoestellen. Speelruimte betreft ten eerste de ruimte die fysiek aanwezig is om te spelen, zowel in de informele ruimte als op ingerichte formele speelplekken. Ten tweede gaat speelruimte over de spreekwoordelijke ruimte die de doelgroep gegund wordt, met andere woorden: waar mag hij of zij spelen?

2.4.1. Wat wordt verstaan onder speelruimte?

Informele ruimte is de ruimte waar geen specifieke speeltoestellen staan, zoals straat, stoep en grasveld. Dat de openbare ruimte ook voor kinderen bedoeld is kan versterkt worden met speelprikkels (zie Bijlage II voor meer uitleg). Met formele speelruimte wordt de ruimte aangeduid die exclusief is ingericht voor de speel-, sport- of ontmoetingsfunctie (de speelruimte met voorzieningen). Bedacht moet worden dat slechts een beperkt deel van de buitenspeeltijd wordt doorgebracht op plekken met speelvoorzieningen en dan nog maar klein percentage van de tijd echt op de toestellen.



Rondgang door de buurt

Mensen blijven zich hun hele leven ontwikkelen. De wensen wat betreft speel-, sport- en ontmoetingsruimte veranderen mee. Om de richtlijnen uit dit plan te toetsen worden de demografische gegevens gebruikt van kinderen, jeugdigen en jongeren. Sport- en ontmoetingsruimte biedt uiteraard ook volwassenen en senioren ruimte om te bewegen en ontspannen. De leeftijdsgroepen kinderen, jeugdigen en jongeren (totaal 5.572 = 21% van totaal inwoners) maken echter het meest intensief gebruik van de openbare ruimte en ook speciaal van de formele speelruimte. Er zijn nu 2.031 kinderen (6% van totaal inwoners), 1.991 jeugdigen (7% van totaal inwoners) en 1.550 jongeren (8% van totaal inwoners) in de gemeente Leiderdorp.⁴



⁴ Bron: Gemeente Leiderdorp, peildatum 1-1-2012.

2.5. Wijze van inspraak op het speelruimteplan

2.5.1.



Buurtplattegrond

Naam: Adres: Postcode: 2353 NR
Emailadres:
1. Wat zijn belangrijke kenmerken van uw wijk? Kunt u iets vertellen over de bewoners?
Een wijk (Driegatenbrug) die dit jaar 5 jaar bestaat, (boven)modaal inkomen, en kinderrijk.
2. Er zijn 90 speelplaatsen in Leiderdorp. Kunt u aangeven of er voldoende speelruimte in de wijk is?
In Driegatenbrug zijn er helemaal géén speelvoorzieningen. Wél is er voldoende ruimte om speelvoorzieningen in te richten.
3. Als er speelruimte te veel is of juist ontbreekt waar is dat in de wijk?
4. Waar kan speelruimte geconcentreerd worden in Leiderdorp of in de wijk? Waar is de concentratie van speelplekken? te hoog of te laag?
Tegenover Voerstraat 2 is een braakliggend groen veld, dat uitermate geschikt is om in te richten als speelplaats en waar voldoende ruimte is om voor alle leeftijdscategorieën toestellen te plaatsen en dan zelfs ruimte over te houden voor een trapveldje.
5. Waar moet de speelplek aan voldoen wil het een goede speelplek zijn? Wat moet er minimaal staan en voor welke leeftijdsgroep?
Zie antwoord bij vraag 4.
6. Zijn er klachten in uw buurt ten aanzien van speelruimte? Denk aan fysieke knelpunten maar ook aan ruimte aan elkaar gunnen.
Nu is er een grote diversiteit aan particulier ingerichte speelplaatsen op openbare grond, daar waar juist kinderen behoefte hebben aan

Vragenformulier

KinderKlankBord

Het KinderKlankBord is een middel om te weten te komen wat de jeugd belangrijke speelruimte en -mogelijkheden vindt. Dit instrument bestaat uit de rondgang en het maken van een buurtplattegrond.

Rondgang: om een indruk te krijgen hoe de jeugd haar woonomgeving gebruikt om te spelen, werd voor het opstellen van het speelruimtebeleidsplan een rondwandeling met jeugd gemaakt. Via tien basisscholen zijn zes tot acht jeugdigen onder begeleiding van OBB de buurt in geweest.

De jeugdigen namen de opsteller van het speelruimteplan 'op sleeptouw' door hun buurt naar hun favoriete en minst geliefde speelplekken en vertelden ondertussen over de aanwezige speelruimte in de buurt.

Verder werd gesproken over waar ze veel spelen als ze niet op de speelplekken spelen, waar de informele speelruimten en -plekken liggen, of en hoe ze het schoolplein gebruiken, wat ze vaak spelen, welke routes ze gebruiken en wat gevaarlijke punten zijn. Ook kwam aan de orde of ze op een sport of andere vereniging zitten, of ze liever buiten of binnen spelen en of er nog dingen voor hen georganiseerd worden.

Verder gaven de jeugdigen aan wat de grote problemen zijn bij het spelen, wat ze het meest zouden missen als ze zouden verhuizen of waar ze behoefte aan hebben.

internet-enquête: Via alle basisscholen in Leiderdorp werd de jeugdigen gevraagd een internetenquête in te vullen. Hierop is door 65 kinderen 29 jongens en 36 meisje van 5 tot en met 11 jaar gereageerd.

Buurtplattegrond: de scholen werd verzocht mee te werken aan het maken van een buurtplattegrond. Dit is een opdracht die de leerkrachten met de jeugd uitvoerden. De leerkracht werd gevraagd een kringgesprek over buitenspelen te houden. De kinderen kregen vervolgens de opdracht om in groepjes van ongeveer zeven kinderen op een groot vel (bijvoorbeeld flip-overformaat) een eigen plattegrond van de buurt te tekenen.

Hierin werden tekeningen en citaten over allerlei plekken in de buurt, waarmee ze goede of minder goede ervaringen hebben, verwerkt. Het kon daarbij zowel gaan over hun eigen kamer, verkeer, ravotgroen, winkels, sport- en kinderclubs als over speelplekken. De plattegrond hoefde niet geografisch juist te zijn, maar moest wel laten zien waar de jeugdigen een belevingswaarde hebben liggen. De gegevens uit de verkregen plattegronden zijn verwerkt in voorliggend rapport.

Om hier een indruk van te krijgen van gebruik van voorzieningen door jongeren is de werkgroep Lokaal jeugdoverleg gevraagd aan te geven waar de kansen en problemen. Daarnaast zijn de relevante opmerkingen uit de jeugdpeiling (door 344 jongeren ingevuld) in de analyse betrokken.

2.5.2.

Inspraak buurtbewoners

Aan de deelnemers van de wijkoverleggen is een enquêteformulier over spelen in hun buurt toegezonden. Hierop hebben 35 mensen hun visie weergegeven. Daarnaast is aan inwoners die in de afgelopen anderhalf jaar een melding hebben gemaakt over een speelvoorziening of op een andere manier contact met de gemeente hebben gehad over een speelvoorziening om een reactie gevraagd.

Dit speelruimteplan is, na goedkeuring door B&W, ter inzage gelegd waarbij de inwoners een reactie hebben kunnen geven.



- 2.5.3. **Integrale ambtelijke werkgroep speelruimteplan**
Diverse onderdelen van het speelruimtebeleid hebben raakvlakken met verscheidene verantwoordelijkheden. Daarom is het plan in breed overleg opgesteld en is een ambtelijke werkgroep ingesteld met vertegenwoordiging vanuit alle afdelingen die betrokken zijn bij spelen.



- 2.5.4. **Veldinventarisatie**
Om een goede indruk te krijgen van de bespeelbaarheid van de verschillende buurten heeft een aanvullende veldinventarisatie plaatsgevonden. Hierin werd gekeken waar de jeugd speelt (zowel speelplekken als informele speelruimte) en welke routes ze gebruiken. Er werd ook gekeken naar bereikbaarheid van speelplekken, speelwaarde, geschiktheid voor leeftijdscategorieën, welke fysieke en sociale barrières er (kunnen) zijn en dergelijke.

2.6. **Leeswijzer voor het speelruimteplan**

Bovenstaande doelstelling is uitgewerkt in het speelruimteplan. Na de samenvatting in hoofdstuk 1 en een inleiding in hoofdstuk 0 beslaat deel I van dit rapport het eigenlijke speelruimtebeleid. In hoofdstuk 0 wordt de visie op speelruimte omschreven en in hoofdstuk 0 wordt het te voeren beleid voor de speelruimte voor 2013 tot en met 2022 beschreven. Vooral dit deel van het speelruimteplan is het beleidsgeelte dat bestuurlijk moet worden vastgesteld.

Deel II is de uitwerking van het voorgestelde beleid. In hoofdstuk 5 wordt aan de hand van het geformuleerde beleid een analyse gemaakt van de mate waarin de aanwezige speelruimte voldoet aan de geformuleerde beleidsuitgangspunten. Met andere woorden: hoe ziet het openbaar speelvoorzieningenniveau eruit? Daarbij worden de noodzakelijke aanpassingen en financiële consequenties beschreven in hoofdstuk 0. Dit deel biedt een leidraad voor de aanpassingen aan de speelruimte in Leiderdorp.

In deel III worden de bijlagen weergegeven. Deze tabellen bevatten (norm)cijfers, ramingen en voorbeelden behorende bij de huidige en wenselijke speelsituatie in Leiderdorp.

Daarbij is het uitvoeringsplan gezien aard en omvang als losse Bijlage XII bijgevoegd.

2.7. **Periode vaststelling en voortgang**

Voorliggend speelruimteplan geeft het beleid weer voor de wijze waarop men de komende tien jaar met de speelruimte in het openbare gebied dient om te gaan. Het beleid wordt vastgesteld voor de periode 2013 - 2022. Hoewel in de analyse nadrukkelijk de toekomstige ontwikkelingen zijn ingeschat, is het raadzaam om halverwege de beleidsperiode de analyse van de speelruimte te actualiseren. Kinderaantallen en nieuwe visies en ontwikkelingen op het gebied van speelruimte kunnen dan worden geëvalueerd.



DEEL I SPEELRUIMTEBELEID 2013 - 2022

Spelend door de tijd

Speelruimteplan gemeente Leiderdorp

BELEIDSPLAN voor SPEELRUIMTE

2013 - 2022





3. VISIE OP SPELEN

Dit speelruimteplan geeft handvatten voor het passend inrichten en in stand houden van de speelruimte in Leiderdorp. Met een overkoepelende visie op speelruimte en spelen wordt richting gegeven aan ambities op dit terrein.

Ruim een vijfde van de bevolking van Leiderdorp bestaat uit kinderen tot en met 18 jaar en heeft recht op openbare speelruimte. Daarbij is het goed te beseffen dat de speelruimte begint zo gauw deze doelgroep de deur uit stapt. Voor hen is de hele openbare ruimte speelruimte of deze er nu specifiek voor is ingericht (formele speelruimte) of niet (informele speelruimte). In de visie vertaalt zich dat kort:

Visie

Ieder kind in Leiderdorp kan op 'eigen wijze' veilig buiten spelen in de wijk waar hij of zij woont.

Gemeente Leiderdorp heeft deze visie omdat spelen, sporten en ontmoeten belangrijk zijn voor de ontwikkeling van de cognitieve, lichamelijke en sociaal-emotionele vaardigheden van de doelgroep en omdat spelen gezond is en invloed heeft op het woonplezier (zie tevens Bijlage I voor meer toelichting).

Belangrijk uitgangspunt bij het aanbieden van speelruimte is dat deze toegankelijk is. De ligging en bereikbaarheid (veilige routes naar de plek) spelen hierin een belangrijke rol. Goed bereikbaar centraal gelegen speelplekken met een buurtfunctie hebben daarbij de voorkeur boven kleine beperkt ingerichte plekken met een straatfunctie. Ontmoeting en samenspel vinden juist op deze centrale plekken plaats. Dit maakt samen met een uitdagende en gevarieerde inrichting dat de plek goed wordt gebruikt. Geschikt voor kinderen tot en met 18 jaar maar met enige aanvullende voorzieningen ook voor een bredere doelgroep.

De kwaliteit van de speelruimte wordt gewaarborgd door goed beheer, onderhoud en financieringsmogelijkheden.

Ambities

1. voldoende informele en formele speelruimte
2. toegankelijke informele en formele speelruimte
3. veilige instandhouding formele speelruimte





4. AMBITIES VOOR SPELEN

De visie op speelruimte is vertaald in drie ambities. De ambities worden in dit hoofdstuk vertaald in praktische handvatten voor beleid en analyse van speelruimte. Aan het einde van iedere paragraaf volgen een aantal aanbevelingen om de ambities concreet in te vullen.

4.1. Voldoende informele en formele speelruimte

De eerste ambitie van de gemeente Leiderdorp is om voldoende informele en formele speelruimte aan te bieden. Een zogenoemd basisvoorzieningenniveau voor de openbaar toegankelijke speelruimte. In deze paragraaf wordt deze ambitie gekwalificeerd. Zo kan er uiteindelijk bepaald worden wat precies voldoende speelruimte inhoudt in meetbare richtlijnen. Hiervoor zullen landelijk gebruikte richtlijnen van OBB als basis dienen.⁵

Uitgangspunt daarbij is het aantal kinderen. Als er weinig of geen kinderen wonen dan is er bijna geen speelruimte nodig. Andersom is er veel of 'extra' speelruimte nodig bij een hoge kinderdichtheid. Zie voor een overzicht ook de wijktabel in Bijlage VI.

4.1.1. Richtlijnen voor Informele speelruimte

Kinderen tot en met 11 jaar spelen slechts 10 tot 20% van hun speeltijd op speeltoestellen. De overige spelactiviteiten vinden plaats op andere plekken in de openbare ruimte zoals op straat, in de plantsoenen en langs het water. Deze zogenoemde informele speelruimte is dus van groot belang.

De benodigde hoeveelheid informele speelruimte laat zich lastig kwantificeren. Het gaat om de hoeveelheden en oppervlaktes van grasvelden, struiken, bomen, pleinen, stoepen en water. Het gaat echter ook om de variatie, de bruikbaarheid en de veiligheid daarvan. Op basis van onderzoek en ervaring heeft OBB richtlijnen ontwikkeld voor informele speelruimte voor kinderen en jeugd (zie Tabel 1). Op basis van leeftijd kunnen specifieke eisen en wensen gekwantificeerd worden.

	Richtlijnen informele speelruimte		
Leeftijdsgroep	Kinderen 0 - 5 jaar	Jeugd 6 – 11 jaar	Jongeren 12-18 jaar
Omvang	20 m2 / kind	100 m2 / 5 kind	1 plek / 15 jongeren
Ligging	aangrenzend aan woning	eind van de straat	In eigen buurt
Invulling	stoep en gras	50% stoep en pleintjes, 50% gras en struiken	'op straat'
Speelwaarde	leren fietsen, skaten, rommelen, fantasie, krijten, in zon / schaduw zitten	verstoppertje, speurtocht, touwspringen, balletje trappen, hut bouwen	ontmoeten, kletsen, showen, kijken naar voorbijgangers, brommers
Verkeer	woonerf, verkeersarm	30 km zone, verkeersluw	niet op rijbaan
Bedreiging	hondenpoep, afval, prikstruiken, giftige beplanting	hondenpoep, afval, sierplantsoen	n.v.t.

Tabel 2 Richtlijnen informele speelruimte



⁵ Gebruikt in meer dan 80 gemeentes in Nederland.

4.1.2. Kinderen

Kinderen spelen dicht bij huis, bij wijze van spreken onder het keukenraam individueel of met een buurmeisje of -jongen. Dit is vaak goed te zien aan het speelgoed dat rondom het huis ligt op een mooie zomerdag. Voor een kind valt al heel wat te beleven op 20 m². Omdat een kind geen of moeilijk gevaren kan inschatten, is het belangrijk dat er geen of zeer weinig auto's, brommers en fietsen rijden over de informele speelruimte. Daarom zijn de tuin, de oprit, de stoep, de (doodlopende) straat, het achterplein en het grasveldje grenzend aan de voordeur de belangrijkste bron van informele speelruimte voor kinderen.



Informeel spel door kinderen

4.1.3. Jeugd



De jeugd gaat steeds verder de wijk in. Haar verkenningsgebied is vrijwel de gehele openbare ruimte. De jeugd speelt meer in groepjes van klasgenoten of buurkinderen. Daarom moet de groene of grijze ruimte gebundeld zijn per vijf andere jeugdigen. Zo ontstaan er ruimtes van circa 50 m² per speelbuurt.

Er moet voldoende plantsoen en ruigte zijn waar ze kunnen bloemen plukken en hutten bouwen. Ook verkeersluwe wegen, stoepen, hofjes en pleintjes voor straatspelen als knikkeren, touwtjespringen, speurtochten en tik- en verstopspelen zijn nodig voor deze leeftijdsgroep. Verder groeit in deze leeftijdsgroep bij meisjes de behoefte aan 'kletsplekjes'. Bovendien gaat de kwaliteit van grasvelden hard achteruit als er hondenpoep ligt.

Tijdelijke speelactiviteiten, zoals de straatspeeldag, een huttenbouwweek of georganiseerd spel, verhogen de waardering van de openbare ruimte voor spel.



Informeel spel door jeugd

4.1.4. Jongeren

In 1996 en 2007 heeft gemeente Leiderdorp een nota over Jongeren OntmoetingsPlekken (JOPS) opgesteld. Spelen van jeugd is niet los te zien van jongeren in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan het gezamenlijk gebruik van trapvelden en het ontmoeten van jongeren op plekken ingericht voor kinderen en jeugd. Daarom is in voorliggend speelruimteplan in de analyse van de speelruimte ook de sport- en ontmoetingsvoorzieningen voor jongeren meegenomen.



4.1.5. Richtlijnen voor formele speelruimte

Formele speelruimte wordt gezien als een aanvulling op de aanwezige informele speelruimte. Is er een tekort aan informele speelruimte, dan zijn de kinderen aangewezen op de tuinen, speelplekken of specifieke pleinen en groenvoorzieningen waar ze veilig en rustig kunnen spelen. In deze situatie moeten er meer formele speelplekken zijn en is het belang van bijvoorbeeld openbaar toegankelijke schoolpleinen en speeltuinen groter.

Een eerdere poging om de hoeveelheid speelruimte te onderbouwen en daarmee een eerlijke spreiding tot stand te brengen is de zogenaamde 3%-norm voor speelruimte. Op basis van een niet-aangenomen initiatiefwet uit 2003 heeft de overheid in 2006 een beleidsbrief rondgestuurd aan alle Nederlandse gemeenten. De gemeenten werd verzocht om van de openbare ruimte 3% te bestemmen als speelruimte. Kanttekeningen bij deze norm zijn dat elke vorm van kwalificatie ontbreekt, geen rekening gehouden wordt met demografische gegevens en onduidelijk is welke openbare ruimte precies bedoeld wordt.

De richtlijnen van OBB voor de spreiding van de formele speelplekken houden wel rekening met de demografische opbouw van een wijk en geven invulling aan de basiskwaliteit van speelruimte. Door toetsing aan deze richtlijnen kan aangegeven worden wanneer er wel of niet een speelplek moet komen en waar. De kosten van aanleg en onderhoud zijn hoog, dus kan er niet aan elk verzoek om een extra speelplek of het opknappen van een speelplek gehoor gegeven worden. De normen en richtlijnen zorgen voor een passend, begrijpelijk en eerlijk antwoord op dergelijke verzoeken. In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van de richtlijnen.

Richtlijnen voor formele speelruimte			
Leeftijdsgroep	Kinderen 0 - 5 jaar	Jeugd 6 – 11 jaar	Jongeren 12 -18 jaar
Actieradius	100 m	300 – 400 m	1.000 m
Verzorgingsgebied	3 ha	50 ha	300 ha
Aantal woonachtig	15 - 30	55 - 70	85 - 100
Oppervlakte	100 – 500 m ²	500 -2.000 m ²	1.000 m ²
Voorzieningen	3 toestellen, 3 speelprikkels, bank & afvalbak	3 toestellen, 4 speelprikkels, bank & afvalbak	4 toestellen, 4 speelprikkels, bank & afvalbak

Tabel 3 Richtlijnen voor formele speelruimte kinderen, jeugd en jongeren

Er moet rekening worden gehouden met het feit dat kinderen en jeugdigen drukke verkeerswegen, spoorwegen, watergangen en dergelijke vaak niet zelfstandig kunnen of mogen oversteken. Hoewel speelplekken binnen de actieradius kunnen vallen, zijn de speelplekken achter een barrière niet bereikbaar. Dit kan leiden tot een extra speelplek als er daarvoor genoeg kinderen wonen (15 en meer).


Bij het toepassen van de richtlijnen bepaalt de omvang van de aanwezige doelgroep binnen de actieradius, plus de hoeveelheid informele speelruimte en de barrières of er een formele speelplek noodzakelijk is.



4.1.6. Centrale plekken

Daar waar er onvoldoende informele speelruimte is rond het huis en er veel kinderen wonen, wordt gekozen om de richtlijn van 15 kinderen binnen een actieradius te volgen om een speelplek aan te bieden. Daar waar er voldoende informele speelruimte is rond het huis wordt gekozen om minder speelruimte aan te leggen volgens de richtlijnen (30 kinderen in actieradius in plaats van 15 kinderen). Dit met als overweging dat kinderen bij voldoende grote tuin, op en in de groenstroken en de veilige stoepen rond het huis al veel informele speelruimte hebben. Daarnaast kunnen ouders het initiatief nemen om speelgelegenheid te creëren in de tuin en de kinderen speelgoed als bijvoorbeeld stoepkrijt, de tuinslang of hun fietsje mee te geven.

Er moeten wel voldoende speelvoorzieningen komen voor de totale omvang kinderen in een buurt, ook al wordt de pleknorm binnen de actieradius niet gehaald. Deze plekken hoeven echter niet noodzakelijk op een afstand te liggen die voor kinderen zelfstandig te overbruggen is. Op meer centrale plekken in de buurt, waar ook ruimte voor jeugdigen is, kunnen kinderen met hun ouders voldoende formele speelruimte met voorzieningen vinden om te spelen.



Deze zogenoemde centrale plekken bieden door hun inrichting voor meerdere doelgroepen uitdaging en de kinderen leren bovendien de weg naar deze plekken sneller kennen. De routing verdient daarbij extra aandacht (zie paragraaf 4.1.6). Deze plekken lenen zich, als de ruimte op de plek groot genoeg is, ook goed voor het combineren van doelgroepen zoals bijvoorbeeld kinderen met een handicap, sportplek voor volwassenen en ontmoetings- en beweegplek voor senioren.

Uit jarenlange analyse van speelruimte blijkt bovendien dat in centraal liggende grote speelplekken duurzaam geïnvesteerd kan worden, omdat er altijd voldoende jeugd en jongeren binnen de actieradius wonen. De levensduur van de plek is gelijk aan die van de buurt.

4.1.7. Het combineren van leeftijdscategorieën

Er zijn veel speelplekken ingericht met toestellen die geschikt zijn voor zowel kinderen als jeugdigen. Soms staan hier ook nog toestellen voor jongeren. Dit geeft vooral problemen als de ruimte te klein is. Omdat er toestellen voor jeugdigen en jongeren staan, gaan zij de plek (te)recht) als de die van hen beschouwen.



De toestellen voor de jongste kinderen bieden hun echter geen uitdaging meer; op een wipveer zijn ze wel uitgespeeld en ze zijn al op alle mogelijke manieren van de glijbaan afgegleden. Men kan het de jeugdigen en jongeren dan niet kwalijk nemen dat ze de aanwezige toestellen voor kinderen wel gebruiken in hun proces van grenzen verkennen: eens kijken met hoeveel ze op een wipveer kunnen.

Een ander nadeel van het combineren van leeftijdsgroepen is dat jongere jeugd mogelijk ongewenst gedrag van de oudere jeugd en jongeren overneemt.

Aan de andere kant is het combineren van leeftijdsgroepen op één speelplek zowel voor sociale als lichamelijke ontwikkeling aan te raden. Een speelplek kan immers functioneren als ontmoetingsplek voor jong en oud uit de hele buurt. Het combineren van leeftijdscategorieën kan alleen dan gerealiseerd worden als er voldoende ruimte is. Daarnaast moet er binnen deze ruimte een zonering aangebracht worden, met in elke zone voor de verschillende leeftijdscategorieën de voorzieningen.

Op deze wijze zullen de verschillende leeftijdsgroepen hun eigen plek en uitdagingen hebben. De jeugdigen en jongeren zullen dan wel respect hebben voor de speelplek voor de kinderen en de toestellen weinig of niet misbruiken. Voldoende ruimte en duidelijke zonering en uitdagende voorzieningen per leeftijdsgroep maken een gezamenlijke speelplek tot een succes.

Geadviseerd wordt om alleen gecombineerde speelplekken aan te leggen indien er ruimte is voor voldoende toestellen en goede zonering.

4.1.8. Gebruik van semiopenbare speelplekken

Met name jeugdigen maken veel gebruik van semiopenbare speelplekken bij (brede) scholen, speeltuinen, buurthuizen en recreatievoorzieningen. Bij een tekort aan formele speelruimte kunnen deze semiopenbare plekken belangrijke formele speelruimte voor kinderen en jeugd zijn. Door schoolbesturen en zo nodig andere partijen te betrekken bij het speelruimtebeleid kunnen maatoplossingen per wijk worden gemaakt om te voorzien in het wenselijk basisvoorzieningsniveau. Daar waar mogelijk kunnen schoolpleinen dan worden opengesteld voor gebruik na schooltijd (zie voor een checklist 0). Waar voldoende speelruimte is (basisvoorzieningsniveau) zijn schoolpleinen te zien als aanvullende speelruimte, een plus op het basisvoorzieningsniveau. De noodzaak deze open te stellen is dan niet aanwezig.

4.1.9. Inbedding richtlijnen

Binnen de gemeentelijke organisatie is ook betrokkenheid van diverse afdelingen nodig om speelruimte goed te laten functioneren en te integreren in alle planvorming. Zo heeft het huidige speelruimtebeleidsplan raakvlakken met alle afdelingen die betrokken zijn bij openbare ruimte.

Zo wordt bijvoorbeeld in stedenbouwkundige en bestemmingsplannen het gebruik van de ruimte grotendeels vastgelegd. Het blijkt dat als er in de stedenbouwkundige plannen onvoldoende rekening is gehouden met de noodzaak van speelruimte, er in de toekomst problemen te verwachten zijn.

Het is belangrijk dat in het programma van eisen voor het opstellen van stedenbouwkundige plannen en bestemmingsplannen de richtlijnen voor speelruimte c.q. het speelruimtebeleid worden opgenomen. Aandachtspunt is ook dat indien ergens een speelplek noodzakelijk is, maar het bestemmingsplan dit niet toestaat, een enkeling de realisatie ervan kan tegenhouden.



Er moet in een bestemmingsplan voldoende beleidsvrijheid zijn om op nieuwe ontwikkelingen en behoeften in te springen zonder dat hiervoor het plan moet worden aangepast.

Voor afstemming binnen de gemeente is een eerste aanzet gegeven door het speelruimteplan in een interactief proces vorm te geven met meerdere afdelingen. Hierbij zijn onder andere de onderwerpen natuurlijke speelplekken, veiligheid, onderhoud en het betrekken van schoolpleinen in de speelruimte aan de orde geweest. Een regulier overleg over alles wat samenhangt met speelruimte zorgt voor een goede afstemming tussen de verschillende beleidsvelden.

Beleidsuitgangspunten ambitie 1. Voldoende informele en formele speelruimte

1. De OBB-richtlijnen bepalen het wenselijk openbaar toegankelijk speelvoorzieningsniveau.
2. De OBB-richtlijnen voor informele en formele speelruimte worden voor zowel bestaande wijken als (her)ontwikkelingswijken als uitgangspunt gehanteerd.
3. De OBB-richtlijnen voor informele en formele speelruimte zorgen voor een eenduidige benadering van bewonersvragen (verzoeken en klachten).
4. Bij toepassing van de richtlijnen wordt gekeken of en waar speelruimte gecentraliseerd kan worden aangeboden.
5. Daar waar een tekort aan formele speelruimte is, wordt gekeken of plekken in eigendom van derden (bijv. woningbouwcorporaties) of semiopenbare speelruimte (bijv. schoolpleinen) onderdeel kunnen uitmaken van het basisvoorzieningsniveau.
6. In alle planvorming betreffende de buitenruimte worden de OBB-richtlijnen voor speelruimte geïntegreerd en zo nodig bewaakt door een overlegstructuur over speelruimte tussen de betrokken gemeentelijke afdelingen.



4.2. Toegankelijke informele en formele speelruimte

4.2.1. Het inrichtingsproces

Kinderen kunnen goed uit de voeten in hun omgeving wanneer er 'marges' zijn tot eigen interpretatie, er voldoende 'aanleidingen' zijn om datgene te doen waar ze qua ontwikkeling aan toe zijn en er 'getolereerd' wordt dat ze hun gang gaan. Bij het ontwerpen en inrichten van de speelruimte is het de uitdaging om van de speelvoorziening en het omliggende terrein één speellandschap te maken, waarin deze drie punten op een evenwichtige manier zijn verwerkt.

Er zijn vier factoren die het succes van een speelplek bepalen. Dit zijn ligging, ruimte, inrichting en onderhoud. Binnen de uitgangspunten voor de spreiding van de speelplekken wordt de ligging en de ruimte van de locatie meegenomen (zie paragraaf 4.1.5 en 4.1.6). Zo worden de uitgangspunten voor de inrichting en het onderhoud goed geborgd. Het succes van de inrichting is afhankelijk van veel variabelen, waarvan gebruikersparticipatie er een is. De inrichting is dan ook bijna voor elke locatie uniek.

Aan het inrichtingsproces van een plek kan met drie stappen structuur worden gegeven:

1. afbakening en afstemming binnen de wijk;
2. ruimtelijke zonering en inpassing in omgeving;
3. geven van identiteit door invulling met aanleidingen.

Bij de eerste stap, afbakening en afstemming binnen de wijk, wordt bepaald wat het gewenste/benodigde type plek is (centrale plek, kleinere speelplek, ontmoetingsplek of sportplek) en wat de actieradius en de rol van de plek in het totale voorzieningenaanbod op wijk-, buurt- en straatniveau is. Daarbij wordt goed gekeken naar de behoeftegroepen die er zijn en die gebruik willen en moeten maken van de plek, nu en in de toekomst. Hieraan kan vervolgens een investeringsbudget en een participatietraject worden gekoppeld.



netschommel

De tweede stap, ruimtelijke zonering en inpassing in omgeving, moet zorgen voor een goede verdeling van de beschikbare ruimte op de plek. Er wordt daarbij in eerste instantie uitgegaan van de gebruikers en in tweede instantie van meeliftende behoeftegroepen. Er is een ruimtelijk zonering nodig op spelgedrag en op de behoeftegroep. Dit leidt tot een inrichting met voldoende open ruimte, gestructureerde ruimte, beschutting en margegebied. Deze ruimtelijke verdeling en zonering zorgt ervoor dat ieder kind de gewenste ontwikkelingsmogelijkheden krijgt en behoeftegroepen elkaar niet overschaduwten. Het margegebied is daarbij de belangrijkste zone om te zorgen voor een goede inpassing van de plek in de omgeving.

Bij de derde stap, geven van identiteit door invulling met aanleidingen, krijgt de plek haar eigen identiteit en herkenbaarheid. Hier wordt in detail vormgegeven aan de aanleidingen tot spel. Dit gebeurt in de vorm van landschap en speeltuinen, maar ook in de vorm van straatmeubilair, speelprismen, hoogteverschillen, verhardingsmaterialen, beplantingen, verlichting en andere inrichtingselementen. Door de identiteit samen met gebruikers vorm te geven, voelen gebruikers zich meer betrokken. Daardoor zijn ze meer vertrouwd met de plek en zullen ze zich er veilig voelen. Door te zorgen voor uitdaging en variatie is er altijd wat te doen en komen gebruikers weer terug op de plek.



4.2.2. Toegankelijke informele ruimte

In de kern gaat het bij de inrichting van de informele speelruimte over het kindvriendelijk inrichten van de openbare ruimte. Bij ieder plan en iedere maatregel moet nagedacht worden over hoe deze ruimte aantrekkelijker kan worden gemaakt voor kinderen tot en met 18 jaar. Het gaat hier om 21% van de inwoners van Leiderdorp. Zo gauw deze groep naar buiten gaat zijn ze in hun speelruimte en daar willen ze tikkertje en verstoppertje doen, fietsen, krijten en een balletje trappen. Kenmerken van informele speelruimte zijn:



voorbeeld informele ruimte

- De ruimte levert geen conflict op met de hoofdfunctie (bijvoorbeeld 50 kilometerwegen).
- Er kunnen geen levensbedreigende of blijvend letsel situaties ontstaan door er te spelen.
- Bij klachten wordt de beeldkwaliteit afgewogen tegen de kinderdichtheid en ontwikkelingskansen van het kind in de wijk.
- Er worden speelprikkels toegepast die aanzetten tot spel.
- Er worden speelprikkels toegepast als een signaal aan bewoners dat er gespeeld wordt en dat de bewoners moeten opletten (bijvoorbeeld rijgedrag).



De inrichtingsmogelijkheden zijn enorm en de creativiteit van ontwerpers en gebruikers zal er flink door geprikkeld worden.

Bij verharding kan gedacht worden aan het toepassen van pleinplakkers of wegenverf in allerlei vormen en maten, afwijkende trottoirtegels in kleur, met cijfers, letters of andere plaatjes, afwijkende klinkerpatronen in doodlopende straten of parkeerplaatsen, het toepassen van betonelementen waar je op kunt zitten, over of vanaf kunt springen of die je als evenwichtsbalk kunt gebruiken.


Bij groen kan gedacht worden aan het toepassen van heuvels of juist laagtes, meer bosplantsoen voor bijvoorbeeld verstoppertje te spelen, toepassen van meer bomen met vruchten (bijvoorbeeld kastanjes of appels), inzaaien van bloemenmengsels zodat bijvoorbeeld bloemen plukken, het maaien van banen in extensieve grasstroken, maken van flauwe taluds bij watergangen, neerleggen van een boomstam of ingraven van een boomstronk.

De routes tussen speelvoorzieningen en andere voor de doelgroepen aantrekkelijke voorzieningen moeten laagdrempelig zijn in gebruik door ze herkenbaar en veilig in te richten en goed te onderhouden. Ze moeten interessant en aantrekkelijk zijn om daarvoor de wijk in te gaan. Het gaat hierbij voornamelijk om het langzaamverkeersnetwerk bestaande uit verharde en halfverharde trottoirs, achterpaden, wandelpaden, fietspaden en verkeersluwe wegen. Kenmerken van routes zijn:



- sluiten op elkaar aan en komen uit op of langs centrale plekken en andere belangrijke plekken voor de jeugd;
- hebben de juiste maatvoering passend bij behoefte/gebruik;
- hebben het juiste type verharding passend bij behoefte/gebruik;
- zijn herkenbaar door markeringen (combi met info op internet);
- zijn aantrekkelijk door de aanwezigheid van kleine rust- en actiepunten;
- moeten kruisingen met barrières veilig en overzichtelijk maken.





Een breed glad asfaltpad biedt andere mogelijkheden dan een olifantenpaadje door het groen. Daarnaast kan de inrichting uitgebreid worden door het toevoegen van herkenningselementen of kleine rust- en attractiepunten die de route voor bredere groepen aantrekkelijker maken. Een betonbiels of breed voethek langs de route geeft kinderen iets om overheen te springen of evenwichtsbalk te lopen en geeft skaters de mogelijkheid om even een trick te doen.

Een veilig langzaamverkeersnetwerk is niet alleen aantrekkelijk voor het gebruik door kinderen. De volwassenen maken al veel gebruik van de paden, wegen en watergangen om te fietsen, (hard)lopen, skaten/skeelers, steppen, (spele)varen, zwemmen en schaatsen.

Door ook voor deze behoeftegroep routes actief vorm te geven en te voorzien van markeringen worden ze beter gebruikt. Door de wensen van sportverenigingen te betrekken bij de inrichting of aanpassing van sportroutes wordt het gebruik en de aantrekkelijkheid van het netwerk nog meer verbeterd. Samenwerking met andere beleidsterreinen is hierbij noodzakelijk.

4.2.3. Toegankelijke formele ruimte

De centrale plekken moeten door hun rol, ligging en ruimte ingericht zijn voor minimaal twee behoeftegroepen tot 18 jaar en een daarbuiten. Ze worden ingericht in overleg met gebruikers en omwonenden. Door hun functie in de wijk blijft Leiderdorp eindverantwoordelijke voor de definitieve inrichting. Kenmerken van centrale plekken zijn:

- goed bereikbaar liggen op straat-, buurt- en wijkniveau;
- goede zonering op spelgedrag en behoeftegroep;
- plek bieden aan spelen door diverse speelvoorzieningen (speeltoestellen, speelprikkels enzovoorts);
- plek bieden aan sporten door diverse sportaanleidingen (sporttoestellen enzovoorts);
- plek bieden voor een ontmoetingsplek voor jongeren;
- open ruimte hebben, maar ook beschutte hoekjes;
- sociaal veilig zijn;
- maakbare ruimte bevatten voor gebruikers;
- goed zijn ingepast in de omgeving;
- veel mogelijkheden bieden voor samen spelen;
- op wijkniveau rekening houden met kinderen met een beperking (zie ook NSGK);
- geen hekwerk of borden⁶ bevatten, behalve als het veiligheids- of beheerstechnisch onvermijdelijk is;
- ruimte bieden voor georganiseerde activiteiten;
- goed worden onderhouden.

Een centrale plek kan prima functioneren zonder een grote hoeveelheid speeltoestellen. Zo liggen er grote kansen op en in multifunctionele groenstroken, parken en pleinen. Door hier met activiteiten en een specifieke aanleiding (bijvoorbeeld fontein, hoog klimnet, heuvels, water, zand en bosjes) te werken kan een kansrijke plek relatief eenvoudig worden gerealiseerd. Kiest men voor een plek die niet in de openbare ruimte ligt, zoals een schoolplein, speeltuin of kinderberderij, dan is het belangrijk dat deze plek geheel of gedeeltelijk een openbaar karakter heeft.

⁶ Borden als met spelregels of aanwijzingen voor gebruik waarbij geen handhaving kan plaatsvinden



De kleinere speelplekken zijn plekken met een lager voorzieningsniveau. Ze geven invulling aan wensen op straat- en buurniveau of maken een route aantrekkelijk. De bewoners kunnen dan een actieve rol spelen bij ontwerp, realisatie en instandhouding ervan. Kenmerken van steunplekken zijn:

- goed afgestemd zijn op de wensen van de betrokken behoeftegroep(en);
- dicht bij woningen liggen of langs routes;
- plekken bieden aan spelen door speelprikkels en bij hoge kinderdichtheid een enkel speeltoestel;
- plekken bieden aan sporten door prikkels, zoals belijning, doelpaaltjes of een spelkist met ballen;
- plekken bieden aan kletsplekken door zitplaatsen of straatmeubilair;
- sociaal veilig zijn en niet achteraf liggen;
- maakbare ruimte bevatten voor gebruikers;
- goed ingepast zijn in de omgeving;
- geen hekwerk of bebording bevatten behalve als het veiligheids- of beheerstechnisch onvermijdelijk is;
- goed worden onderhouden.

Ook deze plekken kunnen multifunctioneel of zeer specifiek zijn. Zo zijn er mogelijkheden voor ontmoetingsplekken, waterplekken, straatplekken en groenspeelplekken. Door op deze plekken een aanleiding te plaatsen (in de vorm van een picknickbank, paaltjes voor voetbal, springtouw, bokspring, een paar heuveltjes met keien en boomstammen, een fonteintje of waterpomp, een kunstwerk, enkele speeltoestellen of gekleurde verharding) wordt deze plek een impuls om de wijk in te gaan voor zowel kinderen als volwassenen.


4.2.4. Bewonersbetrokkenheid

Veranderingen in de openbare ruimte en zeker speelruimte grijpen direct in op de belangen van inwoners. Betrokkenheid van bewoners zorgt voor een groter draagvlak, de inrichting beter te laten aansluiten op de wensen, meer betrokkenheid bij het schoon en heel houden te creëren, en ook voor meer verdraagzaamheid en betere sociale contacten rondom de plek. Meer sociale contacten verhogen de sociale veiligheid rondom de plek door mogelijke sociale controle.

Welke groepen hebben belang bij speelruimte en hoe moeten zij betrokken worden? In eerste instantie hebben gebruikers belang bij speelruimte. In tweede instantie hebben omwonenden en ouders een belang, maar ook professionals en bewonersgroepen, zoals woningbouwverenigingen.

De participatieladder geeft inzicht in de mate waarin groepen betrokken kunnen worden.





Figuur 1 Actoren speelruimte en participatieladder

Omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de speelruimte en de daar aanwezige speeltoestellen zorgt zij ook voor initiatie en coördinatie van inspraak conform de reguliere regelingen. Belangrijk is dat de wijze van inspraak aansluit bij de omvang van de ingreep en de specifieke situatie.

Gebruikers worden betrokken bij het ontwerp en de inrichting van de speelplek via de reguliere inspraakmogelijkheden. Op het moment dat een speelplek in hoofdlijnen is bepaald door de gemeente worden de bewoners en gebruikers geraadpleegd.

Omwonenden en ouders worden geïnformeerd bij de beslissing om speelruimte op te heffen dan wel aan te leggen. Omwonenden en ouders worden zo mogelijk betrokken bij het beheer en onderhoud van de speelplek.

Professionals wordt gevraagd om advies bij de aanleg en inrichting van de speelplek. De gemeente zal echter zelf de centrale regie blijven voeren over het gehele proces van beslissing van waar speelruimte komt tot hoe deze wordt ingericht.

Beleidsuitgangspunten ambitie 2. Toegankelijkheid

7. Centrale plekken zijn zo aantrekkelijk ingericht dat ze uitdaging bieden aan meerdere behoeftegroepen, waarbij veel aandacht is voor samen spelen en bewegen, ook met minderheidsgroepen.
8. Daar waar (her)inrichting van de openbare ruimte plaatsvindt, wordt nagegaan hoe de informele speelruimte verbeterd kan worden.
9. Routes van en naar voorzieningen in de breedste zin, zijn herkenbaar en laagdrempelig zodat het eenvoudig en leuk is om op pad te gaan met onderweg rustpunten en genoeg te zien of te doen.
10. In de directe woonomgeving worden kleine speelplekken met bewoners ingericht zodat ze zich er thuis voelen en de zorg ervoor willen dragen.



4.3. **Goed onderhoud, beheer en financiering**

Het beleid, het beheer en onderhoud en de financiering moeten op elkaar afgestemd zijn om voldoende schone, hele en veilige speelruimte over langere tijd te kunnen aanbieden.

4.3.1. Onderhoud

Het onderhoud bestaat uit de werkzaamheden die door de onderhoudsmedewerker fysiek aan het toestel en de omgeving uitgevoerd moeten worden.

Onderhoud en veiligheid

Kinderen (en hun ouders) moeten erop kunnen rekenen dat de speciaal tot spelen aangebrachte speelvoorzieningen veilig zijn. Daarmee wordt niet bedoeld dat alle risico's vermeden worden. Risico's zijn nooit volledig uit te sluiten. Risico's bij het spelen zijn tevens een wezenlijk onderdeel van het spel en het leerproces.

Maar de gemeente heeft wel een wettelijke plicht om speelconstructies goed te onderhouden en regelmatig te controleren. De speeltoestellen moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176 en NEN-EN 1177). De gemeente moet kunnen aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld om de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden.

De gemeente controleert hiervoor al op regelmatige basis de veiligheid van de speeltoestellen en houdt hiervan logboeken bij. Ook is het van belang om na te gaan of de (in)formele speelruimte al dan niet onder het WAS valt (zie voor een stroomschema hiervoor Bijlage IV). De gemeente heeft verder een zorgplicht ten aanzien van de door derden geplaatste objecten in de openbare ruimte. Zij kan met schoolbesturen hiertoe een overeenkomst sluiten en eventueel bij door particulieren geplaatste objecten er op aansturen deze te verwijderen.

Onderhoud en materiaalkeuze

De mate van onderhoudsintensiviteit hangt veelal samen met de materiaalkeuze. Dit geldt zowel voor de toestellen als voor de (valdempende) ondergronden van toestellen. Houten speeltoestellen zijn doorgaans sneller onderhevig aan aantasting. Hierbij gaat het om houtrot, brandschade (vandalisme) en stabiliteitsproblemen door uitdroging van het hout. Toestellen van metaal en kunststof zijn hier vaak minder gevoelig voor en zijn tevens minder slijtagegevoelig.

Ten opzichte van kunstgras of rubber tegels heeft een zandondergrond meer speelwaarde. Deze is ook gemakkelijker aan te passen aan een nieuwe situatie. Aan de andere kant vergt zand meer werkzaamheden om dit veilig en schoon te houden.

In Leiderdorp is vanwege het onderhoud gekozen voor het toepassen van ondergronden van rubber tegels bij vervanging van oude ondergronden en worden geen zandbakken meer aangeboden in de openbare ruimte. Het kleine, huidige aantal zandbakken wordt op den duur opgeheven.



Onderhoud en vervanging

Het is van belang te bepalen wanneer er te hoge kosten voor het onderhoud worden gemaakt. Als stelregel geldt dat als er structureel meer onderhoudsgelden worden uitgegeven dan de eigenlijke vervangingsreservering, er beter vervangen kan worden. Er moet een keuze gemaakt worden tussen een laag onderhoudsniveau en vroege vervanging of een hoog onderhoudsniveau en late vervanging. Vooralsnog neemt de levensduur van de speeltoestellen toe doordat producenten meer duurzame en onderhoudsarme grondstoffen gebruiken.

De aanschafwaarde loopt daarmee op, maar het onderhoudsbudget kan worden beperkt. De terugverdiëntijd ligt daarbij ongeveer op 9 jaar. Voor het huidige toestelbestand zal de gemiddelde levensduur op 12 jaar liggen. Dit komt door de vele kunststof toestellen en het beperkte aandeel houten toestellen. Bij de aanschaf van dezelfde materialen kan de gemiddelde levensduur naar 14 tot 16 jaar.

Niveau van onderhoud

De wijze van onderhoud moet ervoor zorgen dat de plek en het toestel schoon, heel en veilig zijn. Dit houdt in dat zolang het toestel altijd schoon is, goed in de verf zit, goed functioneert en voldoet aan de geldende veiligheidseisen, de gemeente een dikke 10 als rapportcijfer krijgt en het onderhoudsniveau 100% is.

Er kan van uitgegaan worden dat de werkzaamheden die ervoor zorgen dat een toestel veilig is, ook (maar beperkt) zorgen voor heerlijkheid en schoonheid. Dit niveau is vergelijkbaar met een 60%, net iets meer dan veilig.

Het landelijke gemiddelde ligt rond de 65-75%. Leiderdorp kan met de huidige budgetten en inventaris een onderhoudsniveau van 60% bereiken

4.3.2. Beheer

Onder beheer vallen alle activiteiten met betrekking tot speelvoorzieningen die niet bij onderhoud of beleid horen. Dit zijn onder andere het opstellen van beleid, beheer en onderhoud, het maken van ontwerpen en bestekken, het aansturen van onderhoud, het beheren van gegevens, het verzorgen van inspraak en het afhandelen van klachten. Veel van deze activiteiten vinden op kantoor plaats en resulteren in kosten voor uren. Hierdoor zijn deze kosten minder zichtbaar. Toch zijn dit onmisbare schakels in het geheel. Zonder deze acties wordt immers geen uitvoer gegeven aan het gestelde beleid en worden bestaande voorzieningen niet onderhouden. Ook periodieke controles van de speeltoestellen, waarvan de resultaten worden vastgelegd in logboeken, maken onderdeel uit van het beheer. Er moet rekening gehouden worden met beheerkosten die circa 2,5% van investeringswaarde van de speeltoestellen en ondergronden bedraagt, exclusief de uren voor participatie.

4.3.3. Financiering

Bij het vaststellen van de budgetten voor aanleg, onderhoud, beheer en vervanging van speelvoorzieningen zal er gezocht moeten worden naar de juiste onderlinge verhouding tussen deze posten. Indien dit niet het geval is, zullen bijvoorbeeld door de aanleg van nieuwe speelplekken de onderhoudskosten steeds verder stijgen, zonder dat daarvoor budget aanwezig is en dus de staat van onderhoud en de veiligheid afneemt. De onderhouds-, beheer- en vervangingsbudgetten moeten daarom aangepast worden nadat er extra of duurdere speeltoestellen zijn geplaatst of speeltoestellen zijn verwijderd.



4.3.4. Centraliseren van plekken

Uit de speelruimteanalyse blijkt dat het aantal speelplekken teruggebracht kan worden. Dit gebeurt in twee fasen. De eerste fase betreft het niet meer vervangen van toestellen op locaties. In tweede instantie wordt speelruimte gecentraliseerd. Deze slag zou verbetering van centraal gelegen speelruimte inhouden, waarna alsnog een aantal plekken kunnen komen te vervallen.

Deze omvorming kost een investering die snel uitgevoerd zou kunnen worden, maar gezien de financiële situatie waarschijnlijk op een lange termijn via het reguliere budget gerealiseerd moet worden. Op termijn zullen er minder plekken zijn en zullen de voorzieningen meer gecentraliseerd staan.

Onderhoud kan daarmee sneller en effectiever plaatsvinden. Bovendien kunnen toestellen op deze plekken duurzaam worden ingekocht (duurzaam met lange levensduur en onderhoudsarm) waardoor de gemiddelde levensduur nog verder toe zou kunnen nemen naar wel 18 tot 20 jaar.

Beleidsuitgangspunten ambitie 3. Veilige instandhouding formele speelruimte

11. De gemeente zorgt voor tijdig en goed onderhoud en vervanging van speel-, sport- en ontmoetingsruimte.
12. De gemeente toont aan dat zij voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen en kan aantonen dat zij alles in het werk heeft gesteld om de toestellen veilig te plaatsen en in stand te houden.
13. De gemeente hanteert een gemiddelde levensduur van minimaal 14 jaar voor de toestellen en stemt het onderhoudsniveau (65%)⁷ daarop af.
14. Ambitie om informele speelruimte aan te bieden wordt regelmatig met de betrokken afdelingen afgestemd.
15. Er komt geen nieuwe speelruimte zonder instandhoudingsbudget.
16. Het speelruimteplan wordt verder uitgewerkt in een gestructureerd beheer- en onderhoudsplan.

⁷ Er kan van uitgegaan worden dat de werkzaamheden die ervoor zorgen dat een toestel altijd veilig is, ook zorgen voor een bepaalde mate van gezondheid en schoonheid. Het onderhoudsniveau is dan circa 60%. Worden daarnaast meer werkzaamheden gedaan om het toestel heel en schoon te houden, dan kan dit onderhoudsniveau toenemen tot 70%.



DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE
Spelend door de tijd

Speelruimteplan
gemeente Leiderdorp

BELEIDSPLAN voor en ANALYSE van SPEELRUIMTE





5. ANALYSE SPEELRUIMTE

5.1. Leeswijzer analyse Speelruimte

In de analyse worden de geformuleerde beleidspunten vertaald naar de situatie in de verschillende buurten van de gemeente.

5.1.1. Bij het lezen van de analyse

Aangeraden wordt om bij het lezen van de analyse het wijkoverzicht uit Bijlage VI, de tabel met speelplekken uit Bijlage VII en de kaart uit Bijlage XI erbij te houden.

In de tekst staan de speelpleknummers tussen haakjes [***]. Dit zijn de nummers van de huidige speelplekken. Deze corresponderen met de speelpleknummers op de kaarten. Daarnaast staan er aanduidingen als [Z **] in de tekst. Dit zijn de nieuwe plekken/zoekgebieden.

Verder zijn met [M **] de voorgestelde maatregelen ter verbetering van de informele speelruimte aangeduid.

5.1.2. Leeftijden en termen

In de tekst wordt gesproken over drie leeftijdscategorieën zoals ook beschreven in het beleidsplan:

kinderen	=	van 0 tot en met 5 jaar
jeugd(igen)	=	van 6 tot en met 11 jaar
jongeren	=	van 12 tot en met 18 jaar

5.1.3. Kinderaantallen en prognoses

Uit de Gemeentelijke Basis Administratie blijkt dat op 26 mei 2012 in Leiderdorp 5.572: 0- tot en met 18-jarigen woonden: 1.641 kinderen, 1.895 jeugdigen en 2.036 jongeren. Naar inschatting aan de hand van de huidige aantallen per categorie zal de komende zes jaar het aantal kinderen en jeugdigen afnemen en het aantal jongeren langzaam toenemen tot 2.185 (=1.895+2.036/7).

Gezien er in eventuele nieuwbouw waarschijnlijk meer jonge gezinnen komen, is in die buurten een toename aan kinderen te verwachten. Per speelbuurt voor kinderen, of buurt voor jeugd en jongeren, is rekening gehouden met een prognose: het aantal blijft gelijk of neemt af of toe. Hierop is het voorzieningenniveau voor de komende tien jaar afgestemd.

5.1.4. Onderverdeling buurten



Een rondgang

Bij het opstellen van de analyse is zoveel mogelijk rekening gehouden met de buurtindeling en naamgeving zoals die in gemeente Leiderdorp gehanteerd worden. Voor de doelgroep kunnen grenzen van buurten overigens heel anders liggen; naast harde grenzen zoals wegen, watergangen en grote groengebieden, zijn ook sociale of gevoelsmatige barrières belangrijk. Door de rondgangen met de jeugd is een beeld van deze grenzen verkregen. Door bovengenoemde indeling is het mogelijk dat enkele, in de analyse gehanteerde grenzen iets anders lopen dan verwacht.

Soms is het nodig om meer buurten te beschrijven in één blok. Deze zogenoemde speelbuurten ontstaan doordat de ruimtelijke opbouw verschilt, er een drukke weg of watergang ligt of er een sociale barrière is. Dit zijn vaak grenzen die door ouders ook als fysieke grenzen meegegeven worden aan de kinderen en jeugdigen bij het zelfstandig spelen. De jeugd moet vaak binnen deze speelbuurten blijven.

5.1.5. Tekstwolken naast de tekst

In de linkerkantlijn staan tekstwolken. In deze wolken staan opmerkingen die de jeugd maakte tijdens de rondgangen, op de internet-enquête en op de buurtplattegronden. Ook zijn dit reacties uit de jongerenpeiling, de reacties uit het Lokaal jeugdoverleg en de enquêteformulieren. De wolkjes hebben betrekking op de wijk, speelplek en/of het aspect dat daarnaast wordt beschreven.

"voorbeeldtekst"
Eronder de herkomst



Als er verder nog nuttige of leuke reacties zijn in de internet-enquête waarvoor naast de tekst geen ruimte is, staan deze onder de tekst.

11	Jongen (11)	speeltuin agter mijn huis verstopert je	voetbal verbot vor de spiltuin agter mijn huis
10	Meisje (10)	achter bij ons is een speeltuin ja soms vind ik het leuk daar spelletjes doen	soms bij onze school is er een klimmerk en een hooge een lage en meeste kinderen gaan op de hogen en soms maken we ruzie en dat vind ik wat minder fijn en sommige speeltuine zijn zaai want dan heb je wijinig speelplek of er zijn geen grote klimrekken en

5.1.6. Secundaire speelplekken

In de analyse worden plekken aangeduid als secundair. Secundair betekent dat de speelplek of een aantal speeltoestellen op een speelplek geen functie (meer) heeft in het openbaar speelvoorzieningsniveau.



Secundaire plek

Toestellen kunnen blijven staan totdat ze aan vervanging toe zijn. Het kan ook zijn dat gezien de kosten de secundaire toestellen verwijderd moeten worden of ergens anders herplaatst worden om invulling te geven aan het openbaar speelvoorzieningsniveau. Een voordeel van het langzaam verwijderen van speeltoestellen is dat deze langer ter beschikking van de doelgroep blijven. Een nadeel is dat één of een enkel toestel dat niet uitgebreid onderhouden wordt een negatieve invloed kan hebben op het aanzicht van de openbare ruimte. Het in één keer verwijderen van alle secundaire toestellen is organisatorisch het eenvoudigst en voorkomt dat er iedere keer opnieuw uitleg moet worden gegeven aan bewoners en de doelgroep.

Wanneer de toestellen door het secundair worden van een plek verwijderd worden, is het erg belangrijk dat er een bespeelbare ruimte achterblijft die niet wordt gebruikt voor parkeren, siergroen of om honden uit te laten. Zeker in de buurten waar op langere termijn weer een hogere kinderdichtheid is te verwachten, is het van belang dat deze ruimten als informele speelruimte beschikbaar blijven. Dit zou kunnen worden vastgelegd in het bestemmingsplan maar ook door de wijze van (her)inrichting. Door een aantrekkelijke informeel bespeelbare ruimte met speelprikkels te maken, is het duidelijk dat er gespeeld kan (blijven) worden.



5.2. Speelruimte in Leyhof

-maar deze ligt dermate bij een gevaarlijke weg, te weten de schildwacht, waar als nog steeds als "gekken" gereden wordt.-
Enquêteformulier [040]

In Leyhof wonen circa 140 kinderen (0 tot en met 5 jaar), 275 jeugdigen (6 tot en met 11 jaar) en 300 jongeren (12 tot en met 18 jaar). Naar verwachting zal het aantal kinderen en jeugdigen de komende jaren verder afnemen en het aantal jongeren toenemen tot circa 320.

Zoals in Bijlage VI te zien is, zijn het aantal plekken en toestellen per kind en het aantal toestellen per plek hier het laagst van Leiderdorp.

5.2.1.

De kinderen in Leyhof

Tijdens de rondgang en op de enquêteformulieren werd door kinderen, jeugd en ouders aangegeven dat de Schildwacht de meest gevaarlijke straat is en daarmee ook de speelplek aan de Jacoba van Beierenlaan [040]. Wellicht is het mogelijk na te gaan in hoeverre werkelijk gevaarlijke situaties zich voordoen en hoe de verkeerssituatie verbeterd zou kunnen worden.



Brede stoepen

Voor de kinderen is de hoeveelheid informele speelruimte variërend per straat maar in het algemeen voldoende. Zo hebben bijvoorbeeld de Elisabeth van Engelandlaan en Jacoba van Beierenlaan brede stoepen, biedt het Burchtplein veel mogelijkheden tot informeel spel en zijn er verspreid groenstrookjes en rustige straten waar gespeeld kan worden.

Uit de enquêteformulieren komt een gevarieerd beeld ten aanzien van de vraag naar speelplekken naar voren; op de meeste wordt specifiek aangegeven dat er een tekort is, uit andere lijkt naar voren te komen dat er voldoende speelplekken zijn. Dit komt overeen met de analyse van waar de kinderen wonen.



Voor de kinderen is het opvallend dat rondom de speelplek aan de M. van Oostenrijklaan [038 A] slechts 2 kinderen van 0 tot en met 5 jaar blijken te wonen en slechts 5 rondom de speelplek in het noorden bij aan de Dijkwacht [039] (huisnummers 144-184).

Aan de Jacoba van Beierenlaan 2 t/m 160 + 1 t/m 99 plus Poortwacht 28-69 is een 'witte vlek' in zelfstandig bereikbare speelplekken voor de bijna 40 kinderen die daar wonen.

Voor een duurzaam beeld met een goede spreiding en rekening houdende met de afname van het aantal kinderen en jeugdigen wordt voorgesteld: de speelplekken [037], [040] en [041] en [042] specifiek voor kinderen in te richten, de speelplekken [039] en [038 A] als secundair aan te wijzen en een speelplek voor kinderen te realiseren in de groenstrook [Z 1]. Daarmee wordt dan ook invulling gegeven aan de diverse verzoeken op de enquêteformulieren.



"Ik voetbal daar [040] altijd maar dat mag vaak niet van die mensen die daar wonen, maar als ik naar dat voetbalveld aan de weg [038 B] ga kom ik altijd onder de poep thuis en de bal ligt altijd in het water"
Internetenquête



5.2.2. De jeugd in Leyhof



Water voor doelen [038B]

De jeugdigen vinden hun informele speelruimte voornamelijk op de randen van de wijk: in de groenstroken bij de Dijkwacht worden hutten gebouwd, in de zomer zwemmen ze in de Dwarswating ('Ik wil daar graag een zwemvlonder') en gaan ze ook zelfstandig naar De Bloemerd en het schoolplein bij 't Bolwerk/Hobbit. Over voetballen in de buurt zelf vertellen en schrijven ze dat ze regelmatig weggestuurd worden.

4 van de speelplekken in Leyhof zijn medegeschikt voor de circa 275 jeugdigen. Uit de rondgangen blijkt dat jeugdigen (uit de bovenbouw) de speelplekken aan de M. van Oostenrijklaan [038 A], de Jacoba van Beierenlaan [040] en de Beatrijs van Vlaanderenplaats [042] eigenlijk saai vinden. De belangrijkste plek voor hen is het voetbalveld aan de Dwarswating [038 B]. Deze vinden ze onvoldoende ingericht en te slecht onderhouden.

Aangezien het aantal jeugdigen de komende jaren zal afnemen van 275 tot circa 150, wordt voorgesteld om met twee goed ingerichte speelplekken te voorzien. Het beste ten aanzien van ligging en ruimte komen daarvoor in aanmerking het trapveld aan de Dwarswating [038 B] en de voorgestelde speelplek in de groenstrook [Z 1].

Daarbij zou het trapveld [038 B] in aanmerking moeten komen voor verbetering van de bespeelbaarheid, bijvoorbeeld door kunstgras en het weren van honden(poep).

leeftijd		Welke speelplek vind je het leukst?	Geef ons jouw advies!
10	Jongen	de speeltuin met 1 klimrek, bij schildwacht en jacoba van beierenlaan, op de hoek. Ik voetbal daar altijd maar dat mag vaak niet van die mensen die daar wonen, maar als ik naar dat voetbalveld aan de weg ga kom ik altijd onder de poep thuis en de bal ligt	Het voetbalveld wat aan de weg in de leyhof ligt daar moet asfalt komen met een hek erom, meer hoeft niet want daar kan je dan van alles op doen. Ik ben die stront zat !!!
9	Meisje	speeltuintje aan de lenterkade blauwe. Leuk maar kan leuker. Schommelen	Hang netten zoals in de bloemert,
8	Meisje	OP het schoolplein van het Bolwerk	Bij ons in de speeltuin op de dijkwacht mogen wel meer toestellen voor mijn leeftijd. Ik wil graag een schommel en wip en de rekstokken en een plekje om te zitten huisje
10	Jongen	een gras veldje vlak bij een soort van omgekeerde u flat. Als je een beetje doorloopt is er een soort pleintje waar je ook leuk kan voetballen tegen een muur aan met een boom en twee prullenbakken als pallen.	een euke buurt waar je goed kan verstoppen en een pleintje om te voetballen en spilletjes te doen.
11	Meisje	ik ga meestal naar het burchtplein, dat vind ik niet de leukste speelplek, meestal doen we daar verstopperij of gewoon overschoppen	dat die mensen die hangen het netjes achter moeten laten!
10	Jongen	de straat nee, voetballen	meer speeltuinen voor kinderen
9	Meisje	naar het veldje voor mijn deur en daar speel ik verstopperij	Klimreken duikelreken schommels een wip
9	Meisje	Naar het gras veldje voor mijn deur. En daar speel ik tikkertje.	Tauwen om touwtje tespringen. Een klimrek in de vorm als een appel. Schommels en duikelrek hockey veld.
10	Jongen	de natuurspeeltuin we maken er hutten	er mogen aleeng kinderen komen van 4 tot 38
11	Jongen	op de schildwacht daar voetballen we vaak	dat het wel veilig en stevig is
9	Meisje	bij mij voor de deur	
9	Meisje	bij mij voor de deur	glijbaan schommel kopelrek boomhut



5.3.



Speelruimte in Buitenhof

Gezien de stedenbouwkundige opbouw, maar ook uit de reacties tijdens de rondgangen met de jeugd en via de internetenquête blijkt dat Buitenhof-Midden/West en Buitenhof-Oost/Zuid samen een speelwijk vormen.

Gezien de kinderaantallen, de leeftijd en de opbouw van de wijk wordt ingeschat dat in Buitenhof de komende jaren het aantal kinderen iets afneemt, het aantal jeugdigen sterk afneemt en het aantal jongeren de komende 6 jaar eerst toeneemt en daarna weer daalt.

Buitenhof	Huidig	Inschatting over 6 jaar	Inschatting over 12 jaar
0 t/m 5 jaar	293	250 ⁸	?
6 t/m 11 jaar	382	293	250
12 t/m 18 jaar	399	439	355

5.3.1.

"- speeltuin in onze straat (Dwarstocht) met mijn zusje (3 jaar), schommelen, op de glijbaan en het klimrek, met een bal spelen"
internet-enquête

Er ontbreekt een speeltoestel die het schieten van voetballen in onze tuin blokkeert!
Enquêteformulier [028]

"Van het speeltuintje achter mijn huis, dat onlangs is opgeknapt, wordt veel gebruik gemaakt.
De Jan de Hartogplein is op zich niet erg kinderrijk en heeft volgens mij voldoende aan bovengenoemd speeltuintje [045]"
enquêteformulier

De kinderen in Buitenhof

Voor de kinderen is er over het algemeen voldoende informele speelruimte te vinden in de tussenpaden, op de rustige straten, op de stoepen en grasveldjes. De drukke straten zijn voor de kinderen minder geschikt.

De kinderen in Buitenhof Midden/West hebben in de huidige situatie 11 speelplekken (mede) ter beschikking en daarnaast nog de speelplek op het speeleiland [031]. Gezien het aantal kinderen en de richtlijnen voor speelruimte zou voor hen met circa 6 goed verspreide speelplekken een duurzaam beeld kunnen worden bereikt.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de speelplekken aan de Tinnegieter [025 A] nu meer dan 25 kinderen wonen en aan de Lentekade [035] meer dan 30. Voorgesteld wordt om deze speelplekken specifiek voor kinderen ingericht te houden. Rondom de andere speelplekken wonen ook circa 25 kinderen, maar deze plekken hebben overlappende actieradius.

Op basis van ligging in de wijk, verdeling van de kinderen, huidige inrichting en potentie wordt verder voorgesteld met de speelplekken aan de Neptunus [029] de Dwarstocht [028], het Klerkenhof [032 A], het Poortershof [034], de Middentocht [036] en de Buitenhoflaan/Buitenhofeiland [031] te voorzien in speelruimte voor kinderen.

De speelplekken aan de Wagenmaker achter nr. 25 [026], de Jonkerhof [027], het Kloosterhof [030] en het Prinsenhof [033] worden daarmee secundair en zouden informeel bespeelbaar heringericht kunnen worden.

De kinderen in Buitenhof Oost/Zuid hebben de beschikking over 9 speelplekken en met 3 tot 4 goed verspreid liggende plekken kan een duurzaam beeld worden bereikt.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de speelplekken eigenlijk nergens 15 kinderen wonen. Zo wonen rondom de speelplek aan de Steve Bikoplaats achter nr. 4 [043] 7 kinderen, aan de Bernard Zweersstraat [060] nog geen 10 kinderen, nabij het Jan de Hartogplein [045] en Hella Haassestraat [046] samen bijna 20 kinderen, nabij de Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 [044] 12 kinderen, nabij de Willem van Otterloostraat [047] 13 kinderen, nabij het Jan Wolkerspad [049] 13 en aan het Cees Nooteboompad [050] 14 kinderen.



⁸ In periode 2006-2012 trend -23%, voor 2012-2018 trend ingeschat op -15%



sacai 5.3.2.

Doordat men iedere dag voetbalt in deze kleine speeltuin gaat het hekwerk los zitten en het groen wordt platgetrapt ...
De kinderen zijn van mening dat er te weinig plekken zijn waar ze kunnen voetballen, er lijkt behoefte aan 'niet ingevulde' speelruimte waar ze werkelijk 'de ruimte' hebben.
Enquêteformulier



Kaal gespeeld [025]

Prettig is het als de voetbalkooi [032 C] een andere bodembedekking krijgt, nu ... voetballen ze liever in de speeltuin aan de Dwartocht. enquêteformulier

"bij ons achter is een plijntje en een speeltuin in de speeltuin speel ik niet maar op het pleindje korfballen ik' internet-enquête meisje 9 jaar

Gezien de ligging in de buurt, de grootte en de huidige inrichting van de speelplekken wordt voorgesteld om voor de kinderen ingericht te houden de speelplekken aan de Buitenhoflaan/Buitenhofeiland [031], het Jan de Hartogplein [045], de Willem van Otterloostraat [047].

De speelplekken aan de Steve Bikoplaats achter nr. 4 [043], de Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1 [044], de Hella Haassestraat [046], het Jan Wolkerspad [049], het Cees Nooteboompad [050] en de Bernard Zweersstraat [060] worden daarmee secundair voor kinderen en kunnen informeel bespeelbaar heringericht.

De jeugd in Buitenhof

Uit de rondgangen met de jeugd en de reacties via de internetenquête blijkt dat Buitenhof-Midden/West en Buitenhof-Oost-Zuid samen een speelwijk vormen. Daarbij heeft het schoolplein 't Bolwerk/Hobbit een centrale belangrijke functie voor het spelen, ook in de weekenden en vakanties.

Ook kent de jeugd de natuurspeeltuin in De Bloemerd, hoewel dit iets het minder het geval lijkt te zijn dan voor de jeugd uit in Leyhof.

Uit de rondgangen, maar ook uit reacties via de internetenquête blijkt dat het informeel spelen van de jeugd prima kan plaatsvinden in de diverse bosschages, de grasveldjes en op de rustigere straten en parkeerpleintjes. Een groot probleem is (ook in deze wijk) de overlast van hondenpoep.

Voor de 390 jeugdigen in Buitenhof zouden er circa 5 geschikte spelen voetbalplekken moeten zijn. Er zijn 10 speelplekken die mede) geschikt zijn voor jeugdigen. Daarvan zijn er enkele met een eenvoudig speeltoestel mede geschikt voor jeugd. Tijdens de rondgangen werden die speelplekken stevast aangeduid als 'sacai'.

Daarnaast zijn in Buitenhof-Midden/West 3 voetbalplekken aanwezig: aan de Olieslager [025 B], aan het Klerkenhof [032 A], aan het Nievaartpad [032 C].

In Buitenhof-Oost-Zuid is (slechts) één voetbalplek aanwezig aan de Willem van Otterloostraat [047]. Dat verklaart wellicht waarom juist in Buitenhof-Oost-Zuid op meerdere enquêteformulieren aangegeven wordt dat voetballen op een speelplek overlast veroorzaakt.

Voorgesteld wordt om op het speeleiland [031] een centrale aantrekkelijke speelplek met uitdagende toestellen voor jeugd te realiseren. Verder heeft de huidige inrichting van het schoolplein aan de Klerkenhof [032 A] een belangrijke functie voor de jeugd. Daarnaast kunnen dan de huidige voetbalplekken [025 B], [032 C] en [047] verbeterd en aangevuld worden met toestellen voor jeugdigen. Het is wenselijk dat de voetbalkooi [032 C] een verbeterde ondergrond krijgt.

De toestellen die eigenlijk net niet interessant zijn voor de jeugd omdat ze op een gecombineerde of te kleine plek staan zoals [028], [035], [036], [045], [048] en [050], worden daarmee secundair. Eventueel kunnen deze herplaatst worden op de genoemde centrale plekken voor de jeugd.

leeftijd		Welke speelplek vind je het leukst?	Geef ons jouw advies!
9	Jongen	het schoolplein van het bolwerk in de pannakooi. we voetballen daar altijd. en de basket-korf is ook leuk.	tussen mijn huis en het schoolplein is een drukke straat. de Haarlemmerstraat
9	Meisje	in de speeltuin	trapolines en schomels
9	Jongen	Het gras veldje bij de mollen. Ikhoef allemaal overtesteken en dan ben ik er al. Daar voetbal ik en speel tikkertje.	Kopeltje duik rekMaakt niet uit waar



10	Jongen	schoolplein van het bolwerk	een voetbal veldje met gras
9	Meisje	Schoolplein van het bolwerk. ik ga in de panakooi en spelen in de speeltuin.	het is altijd druk op de van der havelaan, die laan ligt op weg naar school.
9	Meisje	- speeltuin in onze straat (Dwarstocht) met mijn zusje (3 jaar), schommelen, op de glijbaan en het klimrek, met een bal spelen - Natuurspeeltuin in De Bloemerd	- Aparte voetbalveldjes, want nu voetballen de jongens in onze buurt altijd in de speeltuin voor de deur, en dan is het niet fijn en niet veilig om daar gewoon te spelen. - Een grasveld (verboden voor honden) met speeltuinspullen erop
11	Jongen	speeltuin Tinnegieter Leuker: natuurspeeltuin Bloemerd straat: tikkertje, schommelen, verstoppertje natuur speeltuin: hutten bouwen	vieze houtsnippers in speeltuinen weg, nieuw speelattributen hekken om voetbalvelden ivm hondenpoep
8	Jongen	- in de straat - leukst: schoolplein - straat: voetballen, tikkertje, steppen, schoolplein: fietsvoetballen	meer voetbalvelden zonder hondenpoep houtsnippers uit speeltuin
8	Meisje	ik ga vaak naar de speeltuin bij ons in de buurt daar speel ik vaak met mijn vriendinnen dan speel ik soms wc tikkertje en vies en lekkertje	een hockeyveld
8	Jongen	voetbal veld	goals gras veld
8	Meisje	het pleintje daar springtouw ik het grint daar voetbal ik met vrienden	een speelveld zonder een balkon en geparkeerde auto's
9	Jongen	de speeltuin acht en ben er bijna elke avond en voetbal	een klein voetbalveldje er bij
9	Meisje	De speeltuin achter mijn huis. Maar het pleintje achter mijn huis is ook leuk. In de speeltuin staat een enorm speeltoestel. Ik ga vaak van de glijbaan af. Of ik ga schommelen (als mijn zusje niet op de schommel zit!). Soms ga ik op de koprolstang.	koprolstang, schommels, glijbanen, pleintje, groot speeltoestel jets om aan te slingeren, klimboom (waar je een boomhut in kan bouwen).
9	Meisje	bij ons achter is een pleintje en een speeltuin in de speeltuin speel ik niet maar op het pleintje korfballen ik.	er moeten wel natuur gebieden blijven
9	Meisje	De speeltuin achter ons huis	niet voetballen in een speeltuin



5.4.

Speelruimte in Binnenhof en De Bloemerd

"ik speel overal en nergens meestal hang ik een beetje rond en soms fiets ik en soms skate ik hangt er van af"
enquêteformulier

Binnenhof is duidelijk een wijk waar de aanvankelijke kinderdichtheid uit de jaren 70 en 80 sterk teruggelopen is. Gezien de kinderaantallen, de leeftijd en opbouw van de wijk wordt ingeschat dat in Binnenhof de komende jaren de aantallen ongeveer gelijk blijven maar dat de kinderen in de loop van de jaren in verschillende delen van de buurt zullen wonen door komst van jonge gezinnen.

Omdat De Bloemerd geen woonwijk is, zijn hiervan geen kinderaantallen. De speelplekken De Bloemerd [062] en [062] en de natuurspeeltuin zijn het beste in te delen bij de naastliggende wijk Binnenhof. Deze speelplekken hebben een belangrijke bovenwijkse functie voor heel Leiderdorp en worden in hun huidige inrichting voor jeugd en jongeren aangewezen.

5.4.1.



"Ik speel in een speeltuin waar ze een voetbal kooi hebben"
enquêteformulier

De kinderen in Binnenhof

Doordat er redelijk veel straten doodlopend zijn en er diverse achterpaden zijn en de meeste woningen een tuin hebben, is er voldoende informele speelruimte voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar te vinden. De 75 kinderen hebben 7 speelplekken ter beschikking.

Deze speelplekken zijn vrijwel hetzelfde van opzet: een hofje met een wipveer, huisje/glijbaan en een enkel groter toestel zoals een schommel of klimrek. Gezien de ligging van de plekken hebben deze voornamelijk een functie voor de direct aanwonende kinderen.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de plek aan: de Luykendreef achter nr. 12 [051] 12 kinderen wonen, Vossiuslaan [054] 11 kinderen, Spiegheldreef [055] 15 kinderen, Huygensdreef [056] 9 kinderen, Huygensdreef [057] 5 kinderen, Camphuysendreef [058] 13 kinderen en de Oltmansdreef [059] 9 kinderen.

Gezien het aantal kinderen en de oppervlakte van de wijk zou met twee goed verspreide aantrekkelijke speelplekken voorzien kunnen worden in de richtlijnen voor speelruimte. Voorgesteld wordt om de meest aangewezen plek daarvoor, het Van Alphenplein [053] ook voor kinderen te gaan inrichten.

Verder kan overwogen worden na te gaan of het gedeelte van het schoolplein van de Schakel niet als tweede openbare speelplek voor kinderen zou kunnen worden opengesteld en ingericht. Gezien het gesloten karakter van dit ommuurde schoolplein wordt ingeschat dat dit niet haalbaar is.

Voor een goede verspreiding wordt daarom voorgesteld de speelplek aan de Huygensdreef [056] voor kinderen ingericht te houden, mede omdat deze het meest open is voor omliggende straten.

Daarmee worden als informeel in te richten secundaire speelplekken aangewezen de Luykendreef achter nr. 12 [051], de Vossiuslaan [054], de Spiegheldreef [055], de Huygensdreef [057], de Camphuysendreef [058] en de Oltmansdreef [059].



Het trapveld [053]

5.4.2.

"ik speel overal en nergens meestal hang ik een beetje rond en soms fiets ik en soms skate ik hangt er van af"
internet-enquête

De jeugd in Binnenhof

Uit de rondgang en de internet-enquête blijkt dat de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar in Binnenhof eigenlijk door de hele buurt kunnen komen, op straat en in de hofjes kunnen spelen, De Bloemerd kennen en er naar toe gaan en dat in de buurt hier en daar wel een hut kan worden gebouwd.

Ze hebben enkele speeltoestellen zoals schommels en draaitoestel ter beschikking op de speelplekjes die ze niet echt aantrekkelijk vinden. Het belangrijkste voor hen is het voetbal, maar een plek waarvoor ze interesse hebben, dat is het voetbalveld op het Van Alphenplein [053]. Voorgesteld wordt om dit plein te verbeteren met enkele (herplaatste) speeltoestellen voor de circa 75 jeugdigen.



5.5.

De speelruimte in Winkelhof

"Speel tuint je tussen Florijn en Karolusgulden. De glijbaan en het duikelrek zijn erg leuk en de bosjes om in te spelen. Alleen zijn de houtsnippers op de grond erg vies. (Zeker met de honden en kattenpoep en plas, zegt mama) Misschien mooie en zachte tegels"
internetenquête

De net 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar in Winkelhof hebben drie speelplekken.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt in Winkelhof precies de helft van de 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, de helft van de 30 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en de helft van de 45 jongeren van 12 tot en met 18 jaar jaar ten noorden en ten zuiden van het winkelcentrum te wonen.

Voor alle leeftijdscategorieën is voldoende informele speelruimte te vinden in de hofjes en pleintjes. Om invulling te geven aan de richtlijnen voor formele speelruimte is het voldoende om de speelplekken aan het Dubloen via het pad naast nr. 19 [063] en de Florijn [064] voor kinderen ingericht te houden.

Rondom de speelplek aan de Schelling [066] wonen 8 kinderen. Deze plek kan als informele bespeelbare ruimte worden heringericht zonder speeltoestellen.

De jeugd en jongeren kunnen redelijk goed naar de speelplekken in Kerkwijk en eventueel andere naastliggende wijken. Zo worden in de internetenquête speelplekken in Voorhof en Buitenhof-Oost/Zuid genoemd.

leeftijd	Welke speelplek vind je het leukst?	Geef ons jouw advies!
5 Meisje	Speel tuint je tussen Florijn en Karolusgulden. De glijbaan en het duikelrek zijn erg leuk en de bosjes om in te spelen. Alleen zijn de houtsnippers op de grond erg vies. (Zeker met de honden en kattenpoep en plas, zegt mama) Misschien mooie en zachte tegels	Let op de hangjeugd hier in de buurt ⁹ .
9 Jongen	in de speeltuin bij ons in de buurt daar spelen we meestal voetbal	Nou het mag niet vervuild worden door jongens die ouder zijn dan 18 en de kinderen moeten veilig kunnen spellen en het belangrijkste dat het goed gebouwd is en je moet kunnen schommelen en glijden en slingeren en klimmen en kunnen tafel tennissen en kun
11 Meisje	Ik speel haast nooit buiten, ik ga meestal naar het winkelhof, of op het schoolplein hangen met vrienden of zo,	Een voetbalveld of zo.
10 Jongen	RCL voetballen	voetbalvelden
11 Jongen	die dicht bij de muzelaan ja leuk in het klimrek en tikkert je	dat ze geen glas achter laten bij de speeltuinen
11 Meisje	groene blauwe speeltuin in de muzelaan ik vind dit niet de leukste speelplek ik zit daar altijd op de schommel want er zijn grote kinderen die daar hard schieten met ballen dus	meer dingen in een speeltuin en anderen plekken voor hangjongeren meer voetbalkooien en meer dingen voor kinderen van mijn leeftijd
10 Meisje	ik ga naar speelplek in de waterbieskreek. ik vind het leuk om te slingeren. en ik vind het de leukste speelplek.	ik heb geen advies.
11 Meisje	Ik hang alleen in het winkelhof ik speel niet vaak ergens.	Ergens waar je kan chillen.
10 Meisje	We hebben alleen een kleine speeltuin maar die is helemaal niet leuk. Dus ik ga vaak met iemand op de trampoline maar een leuke speeltuin zou toch fijner zijn.	leuke speeltoestellen want nu zijn er alleen maar een stomme wip en een duikelrek ik wil heel graag een schommel
10 Jongen	de speeltuin en daar schommelen wij ook altijd	Je moet schommels neer zetten
11 Meisje	ik ga naar een plek vlak bij m'n huis. ik vind het niet de leukste omdat het een beetje saai is. ik ga vaak met vrienden spelen	



⁹ Let op reactie van meisje van 5 jaar?

5.6. De speelruimte in Voorhof

Voorhof is een wijk waar de aanvankelijke kinderdichtheid uit de jaren 70 en 80 sterk is teruggelopen. Gezien de kinderaantallen, de leeftijd en opbouw van de wijk wordt ingeschat dat in Voorhof de komende jaren de aantallen voor de jeugd en jongeren zullen teruglopen en daarna ongeveer gelijk blijven. De kinderen zullen dan wel in de loop van de jaren in verschillende delen van de buurt wonen door de komst van jonge gezinnen.

5.6.1.



De kinderen in Voorhof

In Voorhof is voor de kinderen van 0 tot en met 5 jaar in het algemeen voldoende informele speelruimte te vinden in de hofjes, de rustige straten en de tuinen.

De circa 135 kinderen van 0 tot en met 5 jaar hebben de beschikking over 15 in meer of mindere mate voor hen ingerichte speelplekken. Uit de overzichtstabel in Bijlage VI blijkt daarmee Voorhof de wijk te zijn met de meeste speelplekken per kind: gemiddeld 9 kinderen per speelplek en 4 kinderen per toestel.

Zoals op de kaart in Bijlage IX te zien is, overlappen de actieradius van deze speelplekken elkaar sterk. Veel van de speelplekken voor kinderen liggen in hofjes zodat deze in eerste instantie alleen een functie hebben voor de kinderen die er direct omheen wonen.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat in de 'krekenuurt' circa 40 kinderen wonen, in de 'zomenbuurt' 30 kinderen, in de 'tuinenbuurt' 25 kinderen en in de 'kampenbuurt' 35 kinderen.




Een ingesloten plek [080]

Voorgesteld wordt om voor de kinderen een echt aantrekkelijke centrale speelplek in de wijk te realiseren, die echt de moeite waard is om met de (klein)kinderen naartoe te gaan, waar andere ouders en kinderen zullen zijn en het mogelijk is echt leuke speeltoestellen te plaatsen. Daarnaast kan dan per buurt een aantrekkelijke steunplek aanwezig zijn.

Voorgesteld wordt om de speelplek aan het Heelblaadjepad [073] tussen de scholen aan te wijzen als buurtplek aangezien de route naar centraal gelegen scholen goed bekend is en daar voldoende ruimte en potentie aanwezig is. De dichtgegroeide tribune tussen het Heelblaadjepad en het water doet al vermoeden dat in de aanvankelijke opzet van de wijk een centralere functie voor het middengebied voorzien was.

naar een schoolplein vaak naar de regenboog dan ga ik schommelen ik vind dit de leukste speelplek internet-enquête



Lekker zwerven door de buurt

Als steunplekken kunnen dan voor een goede spreiding en algemene toegankelijkheid/zichtbaarheid het beste aangewezen en verbeterd worden de speelplekken aan de Lisdoddekreek [067], in De Groene Dolk [070] en aan de Kamperfoeliezoo/Klimopzoom [077].

Daarnaast wordt voorgesteld de Brunelkamp tegenover nr. 10 [081] te verplaatsen naar de groenstrook nabij de flat Bolderikkamp-Korenbloemkamp. Dit omdat van de kampenbuurt de meeste kinderen in de Bolderikkamp wonen en naar verwachting daar ook op termijn de meeste kinderen zullen wonen.





Veel veldjes om te spelen

Bovenstaande voorstellen betekenen dat als informeel bespeelbare ruimte secundair worden aangewezen de huidige speelplek(jes) aan de Bereklaauwkreek [068], de Kalmoeskreek [069], de Waterbieskreek [071], de Dotterbloemkreek achter huisnr. 52 [072], de Andoornzoom [074], de Hondsdrafzoom [075], de Fluitekruidzoom [076], de Dalkruidzoom [078], de Rozemarijntuin/Tijmtuin 19 [079], de Dragontuin [080] en de Brunelkamp-Ratelaarkamp [082].

5.6.2.

De jeugd in Voorhof

Uit de rondgangen en de internetenquêtes in de Voorhof blijkt dat voor de jeugd de schoolpleinen eigenlijk belangrijke speelplekken zijn. Wel zouden ze graag meer of betere plekken hebben om te voetballen.

Daarnaast kennen ze De Bloemerd en de skatebaan bij het zwembad de Does aan de Willem-Alexanderlaan [005]. Hoewel ze erg veel overlast van hondenpoep ervaren, spelen ze veel in het groen, de straten, de achterpaden enzovoort.

Tijdens de twee rondgangen door de buurt gaven de meest kinderen aan dat de huidige speelplekken saai en voor de kleine kinderen zijn. Dit komt overeen met het beeld van ingesloten kleinere speelplekken waar een enkel toestel voor jeugdigen bijgeplaatst is zoals een glijbaan en duikelrek.

Voor de circa 170 jeugdigen zouden er twee tot drie speelplekken aanwezig moeten zijn. Aangezien ingeschat wordt dat het aantal jeugdigen zal afnemen, wordt voorgesteld om te voorzien in de behoefte aan speelplekken met een verbeterde inrichting van de speelplek nabij de scholen: Heelblaadjepad [073], een uitgebreidere inrichting van De Groene Dolk [070] (inclusief voetbalveldje) en het behouden van het voetbalveldje aan de Brunelkamp tegenover nr. 10 [081]. Bij de te verplaatsen speelplek [081] hoeven naast de voetbaldoelen niet echt veel toestellen voor de jeugd te staan.

"Naar mijn schoolplein daar is het wel leuk en meestal ga ik dan met een vriend op de schommel en dan kletsen
"Naar het schoolplein gaan, om daar te gaan krijten en springtouwen en nog meer spelletjes."
"Ik ga naar ales en nog wat lekker crosen dat doe ik graag (met mijn fiets)"
internet-enquête

"ik vind dt er wel een voetbalveldje moet zijn"
"iets met veel lol zoals een voetbal goal"
internet-enquête

leeftijd	Welke speelplek vind je het leukst?	Geef ons jouw advies!
10 Meisje	naar een schoolplein vaak naar de regenboog dan ga ik schommelen ik vind dit de leukste speelplek	Het is leuk als er een schommel, koppelduikelrek, bankjes en iets om op te klimmen is.



5.7.

De speelruimte in De Schansen en Baanderij

"en leuk klimmerek en niet dat er oudere jongens gaan hangen en dat je alles kan doen dat er niet veel auto's rijden"
buurtplattegrond

Hoewel gescheiden door een water en zeer verschillend van opbouw wordt gezien de ligging en beperkte kinderaantallen de speelruimte van De Baanderij met die van De Schansen beschreven. In de Baanderij wonen verspreid net 10 kinderen, 4 jeugdigen en 14 jongeren. Naar verwachting zullen de kinderaantallen in deze wijk de komende jaren vrijwel gelijk blijven.

5.7.1.




De kinderen in De Schansen

Tussen de flats is voor circa 100 kinderen van 0 tot en met 5 jaar op de brede stoepen en grasvelden wel ruimte te vinden voor informeel spel. Ook de galerieën en balkons hebben enige speelwaarde voor kinderen als het regent. Belangrijk is wel dat met name bij de uitgangen de verkeersafwikkeling zodanig blijft dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan.

Voor de kinderen wordt voorgesteld de uitgebreide inrichting van de speelplekken aan de Peppelschans [022 A], de Iepenschans [023] en de Houtschans [024 A] specifiek voor kinderen te bestemmen.

5.7.2.



De jeugd in De Schansen

Tijdens de rondgang bleken de jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar door heel De Schansen te kunnen en te mogen komen. Op de buurtplattegronden wordt de Engelendaal als een barrière aangeduid en de (jongere) jeugd zal niet veel naar bijvoorbeeld de wijk Buitenhof gaan.

Hoewel in de wijk zelf niet veel hoge bosschages (meer?) zijn om in te spelen en hutten te bouwen, gaan de durfals wel met vloten de sloot op. Voor het voetballen kunnen de kinderen op de verschillende veldjes terecht.

Uit de buurtplattegronden blijkt dat de jeugd veel speelt bij de Peppelschans [022 B] en Houtschans [024 B]. Op de plattegronden wordt gevraagd naar voetbaldoelen, meer toestellen, maar ook eenvoudige speelaanleidingen als pleinplakkers.

Voor de 120 jeugdigen zouden er twee goed ingerichte speelplekken aanwezig moeten zijn. Voorgesteld wordt om de speelplek aan de Peppelschans [022 B] specifiek voor jeugdigen ingericht te houden.

Daarnaast kan dan het voetbalveld uitgebreid worden met enkele (te herplaatsen) speeltoestellen voor de jeugd en de voetbalmogelijkheden te verbeteren door bijvoorbeeld 4 minidoelen te plaatsen op het asfaltveld (haaks op speelrichting) of in de nabijheid op het gras. Daarbij heeft het gras het voordeel dat de jongere leeftijden wellicht minder door de 'grote jongens' worden weggejaagd c.q. nog een andere plek hebben.



5.8. De speelruimte in De Vogelwijk

Gezien de kinderaantallen en leeftijd van De Vogelwijk wordt ingeschat dat de kinderaantallen de komende jaren niet sterk zullen wijzigen. Waarschijnlijk zullen de concentraties zich in de loop van de jaren iets over de wijk verschuiven.

5.8.1. De kinderen in De Vogelwijk



In het algemeen is de informele speelruimte voor de circa 110 kinderen in De Vogelwijk beperkt tot de tuinen, achterpaden en stoepen.

Uit onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat de kinderen redelijk evenredig verdeeld over de wijk wonen. Met de huidige 4 speelplekken voor kinderen wordt een goede spreiding behaald. De plekken zijn overigens niet echt heel aantrekkelijk voor kinderen ingericht.

Voorgesteld wordt om de speelplekken aan de Sternstraat [016], aan de Koekoekstraat/Merelstraat [018] en de Spechtstraat [019] specifiek voor kinderen in te richten en aantrekkelijker te maken. Daarnaast kan de speelplek aan de Roerdompstraat [017] mede voor kinderen verbeterd worden.

5.8.2. De jeugd in De Vogelwijk



Foto rondgang saaaaaii

De informele speelruimte vinden de circa 100 jeugdigen verspreid door de buurten in de groenstroken en ook wel nabij het water. Tijdens de rondgang vertelde de jeugd dat ze de speelplekken eigenlijk maar saai vinden. De enige plek die hun dan nog aansprak was de Roerdompstraat [017 A en B], die wat excentrisch in de wijk ligt.

Verder spelen ze door de hele wijk en gaan ook naar het schoolplein, met name dat van de Willem Alexanderschool. Ook komen ze wel in De Bloemerd en hebben de speelplekken uit het Park De Houtkamp een functie voor de jeugd uit De Vogelwijk.

Voorgesteld wordt om de speelplek Roerdompstraat [017] te verbeteren voor de jeugd uit De Vogelwijk en De Schansen. Daarbij zouden dan enkele aantrekkelijke toestellen voor de jeugd her/geplaatst kunnen worden.

Als optie kan overwogen worden om het schoolplein van de Prins Willem Alexanderschool voor wat betreft de speeltoestellen in het basisvoorzieningsniveau te betrekken. Er ontstaan dan twee speelplekken voor de jeugd aan weerskanten van de wijk.



Roerdompstraat 17B

De paar toestellen die medegeschikt zijn voor jeugd op de speelplekken aan de Koekoekstraat/Merelstraat [018] en de Spechtstraat [019] kunnen – via vervanging - naar gebruik door kinderen worden omgevormd. Deze toestellen op plekken voor kinderen hebben nauwelijks aantrekkingskracht op de jeugd.

"meer speel plekke wij hebben er maar een en dat is voor kinderen t/m 9 jaar en dat is bij mij achter in de sternstraat en een pleintje is daar ook maar de tegels liggen daar ongelijk en dan nog een geragepleintje waar we voetballen maar daar worden we weggestuurd"
internet-enquête meisje 11



5.9. De speelruimte in Zijlkwartier

5.9.1.



Speelplek???

De kinderen in Zijlkwartier

Voor de circa 60 kinderen van 0 tot en met 5 jaar in Zijlkwartier is in diverse gedeelten beperkt informele speelruimte te vinden. De stoepen zijn in het algemeen smal en in de staten wordt veel geparkeerd. Wel blijken de meeste kinderen te wonen in de gedeelten met tuinen en achterpaden.

Rondom de speelplek aan de Van der Marckstraat [015 A] en de 3 in de Pinksterbloem [014 A], [014 B] en [014 C] wonen circa 45 kinderen. Voorgesteld wordt om de speelplek Van der Marckstraat [015 A] specifiek voor kinderen in te richten.

De 3 speelplekken in de Pinksterbloem [014 A], [014 B] en [014 C] bestaan slechts uit een enkele wipveer op verharding. Daar is nauwelijks enige speelwaarde aan toe te kennen. Voorgesteld wordt om deze als secundair aan te wijzen, eventueel ten gunste van speelplek [015 A].

Rondom de speelplek aan de Splinterlaan [013] wonen in de wijk Zijlkwartier 12 kinderen en vanuit de wijk Ouderzorg 6 kinderen. Gezien de beperkte hoeveelheid informele speelruimte in deze buurt wordt voorgesteld de speelplek voor kinderen ingericht te houden.

5.9.2.



Kaal gespeeld trapveld [015B]

De jeugd in Zijlkwartier

De circa 60 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar in Zijlkwartier hebben in de openbare ruimte op enkele plekken de mogelijkheid om hutten te bouwen of een balletje te trappen op straat.

Voor deze leeftijdsgroep is er alleen het grasrapveld aan de Van der Marckstraat [015 B]. Dit blijkt ook wel te worden gebruikt door jeugd uit Ouderzorg en ook wel vanuit de Vogelwijk.

Uit de rondgangen blijkt de jeugd ook wel de buurt uit te gaan, bijvoorbeeld naar de Prins Willem Alexanderschool en omliggende wijken.

Voorgesteld wordt om na te gaan of het grasrapveld aan de Van der Marckstraat [015 B] verbeterd kan worden voor voetballen van jeugd, bijvoorbeeld door verharding of kunstgras.

"ik ga naar geen enkie speelplek want het voetbalveld is geen gras dus het is moeilijk tegen de bal trappen en de speeltuin saai"
"wij gaan vaak naar de pva dat is een school plein."
internetenquête



5.10. De speelruimte in Ouderzorg

Gezien de huidige opbouw van de kinderaantallen, de leeftijd en opbouw van de wijk blijven de kinderaantallen in Ouderzorg naar verwachting de komende jaren ongeveer gelijk.

5.10.1. De kinderen in Ouderzorg



buurtplattegrond

In het algemeen is er in de tuinen, achterpaden en stoepen wel informele speelruimte voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar te vinden, hoewel deze onder druk staat door het parkeren en het gegeven dat er redelijk hard gereden kan worden in de rechte straten.

Voor de kinderen hebben de speelplekken in park De Houtkamp [021 A] en de Kinderboerderij [021 B] een functie om met ouders te bezoeken.

Daarbij wordt opgemerkt dat de kinderboerderij eigenlijk niet in het basisniveau hoeft te worden betrokken; daarin kan de speelplek [021 A] voorzien. Overwogen kan worden of het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen in de kinderboerderij ten laste van het budget openbare speelvoorzieningen zou moeten komen.

Uit nauwkeurig onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat rondom de speelplek aan de Goudestein [009] circa 25 kinderen wonen, aan het Jachtslotpad/Brittenburg [011] 40 kinderen, aan de Heemraadlaan [012] 60 kinderen en rond de speelplek Santhorst [020] circa 60 kinderen. Voorgesteld wordt om deze speelplekken goed ingericht (mede) voor kinderen te houden.

Rondom de speelplek Nijenrode [010] wonen 12 kinderen van 0 tot en met 5 jaar plus. Voorgesteld wordt om deze speelplekken als informele bespeelbare ruimte opnieuw in te richten.

Rond de speelplek Bijdorp [008] wonen (nu nog) 21 kinderen. Naar inschatting zal in dit buurtjes het aantal kinderen afnemen. Voorgesteld wordt om bij eventuele vervanging van de speeltoestellen goed na te gaan of het aantal kinderen niet nog verder is gedaald en dan de ruimte als informele bespeelbare ruimte opnieuw in te richten.

"Er is een kleine speelruimte hoek Ockenrode/Nijenrode, waar wel gebruik van wordt gemaakt, doch niet intensief." enquêteformulier

"er is voldoende speelruimte, de toestellen zijn niet gericht op het jonge kind. En daarbij is er niet veel variatie in de toestellen [012]." enquêteformulier

5.10.2. De jeugd in Ouderzorg

"Naar het grasveldje voor ons huis (Jachtslotpad). Daar doen we blikkie trap en klim ik wel eens in een boom en naar het speeltuintje verderop om te hinkelen of van de glijbaan af te gaan." internet-enquête

"Het grasveldje voor ons huis (Jachtslotpad) om te voetballen en langs de slootkant om waterdiertjes te vangen. Soms ga ik basketballen op een speelveldje met speeltuintje iets verderop [011]. Het is niet de leukste speelplein maar wel dichtbij huis." internet-enquête

Voor de circa 210 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar is in Ouderzorg over het algemeen voldoende informele speelruimte aanwezig. Uit de rondgangen, buurtplattegronden en internetenquêtes blijkt dat de jeugdigen door de hele buurt mogen komen, maar ook naar de Vogelwijk en Zijlkwartier gaan, de speelplek in het park De Houtkamp [021 A] door hen gebruikt wordt en ze in het park zelf bijvoorbeeld hutten bouwen.

Voor de jeugdigen zouden er 2 tot 3 speelplekken aanwezig moeten zijn. Aangezien ze naar het park De Houtkamp [021 A] kunnen, wordt voorgesteld om ten minste de voorzieningen voor jeugd aan het Jachtslotpad/Brittenburg [011] te verbeteren als centrale speelplek.

Verder woont een kwart van de jeugdigen in het westelijk gedeelte van de buurt. zij kunnen nog in meer of mindere mate naar het grasrapveld aan de Van der Marckstraat [015 B]. Voorgesteld wordt om het grasrapveld aan de Van der Marckstraat [015 B] te verbeteren voor voetballen door jeugd uit Ouderzorg, bijvoorbeeld door verharding of kunstgras.

leeftijd	Geef ons jouw advies
11 Jongen	Naast het grasveldje tegenover ons huis staat een woning. De bal komt daar vaak in de tuin terecht en dat vinden ze niet zo leuk. Het veldje heeft veel gaten en kuilen en er lopen hier heel veel honden los. . Helaas maken ook veel jongens van mijn leeftijd dingen kapot.
7 Meisje	Ik vervel me hier vaak. Op het grasveldje wordt vaak gevoetbald door grotere jongens. Soms mag ik mee doen maar vaak zeggen ze dat ik in de weg loop en op het speelveldje verderop vind ik het ook niet zo leuk.



5.11. De speelruimte in Kerkwijk en Elisabethhof

Gezien de ligging van Elisabethhof en Kerkwijk en de gesprekken tijdens de rondgang kunnen deze wijken voor de jeugd als één speelbuurt worden gezien.

5.11.1. Speelruimte in Elisabethhof

In de wijk Elisabethhof hoeven voor de nog geen 10 kinderen van 6 tot en met 11 jaar, de nog geen 15 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en de nog net 10 jongeren van 12 tot en met 18 jaar geen specifieke speelplekken aanwezig te zijn. De jeugd en jongeren kunnen redelijk goed naar de speelplekken en het schoolplein van de KJS (Koningin Juliana Sschool) in Kerkwijk en de andere naastliggende wijken.

"een speeltuintje zoals bij het burgemeester brugplein is leuk"
enquêteformulier

5.11.2. De kinderen in Kerkwijk

De kinderdichtheid en het aantal kinderen in Kerkwijk is vergelijkbaar met bijvoorbeeld die in Leyhof. Er is voor kinderen duidelijk minder gelegenheid om op de straten te spelen dan in Leyhof. Uit de meeste enquêteformulieren blijkt dat men met de drie openbare speelplekken voor kinderen en het schoolplein van de KJS tevreden is over het aantal, de inrichting en de ligging van de speelplekken.

"De Hautkamp. Met kleinkinderen is een stukje lopen juist ook leuk"
"Er is onvoldoende speelruimte in de wijk. Er staan erg veel auto's geparkeerd waardoor op de stoep spelen al bijna onmogelijk is, er zijn wel wat kleine speeltuintjes, maar gewone pleintjes of grasveldjes zijn er niet voldoende vind ik." enquêteformulieren

De tuinen zijn in het algemeen redelijk ruim voor kinderen om in te spelen. Wel wordt aangegeven dat er weinig mogelijkheden zijn om op straat en de stoep te spelen, met name door verkeer en geparkeerde auto's.

Gezien het aantal kinderen en de evenredige spreiding daarvan over Kerkwijk wordt voorgesteld om te voorzien in de behoefte aan speelruimte met de speelplekken aan de Willem-Alexanderlaan [005], aan de Resedastraat [006 A], het Burgemeester Brugplein [007 A] en het in het basisvoorzieningsniveau betrekken van het schoolplein van de KJS.



1 doel [007B]

Over de speelplek aan het Burgemeester Brugplein [007 A] worden in de enquêteformulieren verzoeken geplaatst voor hekken in verband met verkeersgevaarlijkheid: *'vandaar de wens om een hek rondom te plaatsen, juist op het gras ontbreekt dit waar veel balspellen gedaan worden, de kinderen lopen zo achter de bal aan in het spel verdiept.'* Wellicht dat met bijvoorbeeld boomstammen een soort van barrière kan worden gemaakt. Een hek zal er daar namelijk toe leiden dat kinderen en juist ook jeugdigen harder tegen de bal gaan trappen omdat een hek van bijvoorbeeld 80 centimeter of hoger als een balenvanger of doel zal worden gebruikt.

5.11.3. De jeugd in Kerkwijk

In Kerkwijk is voor de jeugd op verschillende plekken wel ruimte te vinden om een hut te bouwen, maar voornamelijk langs de randen van de wijk. De mogelijkheden om op straat of een grasveldje te voetballen zijn beperkt.

"Er is voldoende, maar wel zo laten!"
"... als uitbreiding van speelgelegenheid wordt bedoeld is het antwoord: neen"
enquêteformulieren

Voor de circa 160 jeugdigen zouden 2 speelplekken aanwezig moeten zijn. Voorgesteld wordt om daarvoor primair de speelplekken Willem-Alexanderlaan [005] voor hen mede ingericht te houden.

Tijdens de rondgang blijkt verder dat het schoolplein van de KJS een belangrijke functie heeft. Voorgesteld wordt om deze ook voor de jeugd in het basisvoorzieningsniveau te betrekken [Z 2].

Uit de rondgangen blijkt verder dat het trapveld aan de Berkenkade/Schapenrustweg [007 B] redelijk goed gebruikt wordt. Voorgesteld wordt om dit te verbeteren met minimaal een tweede voetbaldoel. Ook kan nagegaan worden of met bijvoorbeeld door cultuurtechnische maatregelen als draineren of bezanden de ondergrond verbeterd (droger) kan worden gemaakt.



"op het Burgemeester Brugplein kan daar een voetbalveld. Ik heb dat al eerder gevraagd alleen dat kon toen niet voor de veiligheid&schade maar dan kan je daar ook netten omheen zetten. Ik hoop dat u dit leest? jongerenpeiling

Voor de speelplek aan de Willem-Alexanderlaan [005] moet verder opgemerkt worden dat deze voor meerdere wijken een functie heeft. Voorgesteld wordt om hier (via de reguliere vervanging) voor een betere zonering en inrichting te zorgen. Nu staan de paar toestellen voor de jeugdigen gecombineerd met toestellen voor de kinderen, bijvoorbeeld de wipveer en het glijhuisje en verder de voetbalgelegenheid.

Opgemerkt wordt dat het gebied van de speelplek aan de Willem-Alexanderlaan [005] ontwikkeling is: plaatsing supermarkt en mogelijk wil de volleybalvereniging hier (met hek afgesloten) beachvolleybalveldjes plaatsen (naast de skatebaan). Indien de ruimte voor versterking ingeperkt wordt, zal de versterking van speelruimte bij een (dichtstbijzijnde geschikte) centrale plek worden gerealiseerd.

Met voorgaande voorstellen worden de mogelijkheden om te voetballen in Kerkwijk verbeterd en hoeft niet ingegaan worden op het verzoek in de jongerenpeiling om op het Brugplein een voetbalveld te realiseren.



paletthut

Verder zou overwogen kunnen worden om op termijn het kleine tijdelijke (door BAM) voetbalveldje aan de Resedastraat [006 B] te verplaatsen naar een voetbalkooi aan de Willem-Alexanderlaan [005].



5.12. De speelruimte in Oranjewijk en Doeskwartier



Uit de rondgang kwam naar voren dat voor de jeugd de Oranjewijk en het Doeskwartier voor spelen vrijwel één wijk is. Dit komt ook doordat de jeugd de weg naar de Willem de Zwijgerschool in het algemeen goed kent.

Gezien de kinderaantallen in respectievelijk in de Oranjewijk en het Doeskwartier wordt ingeschat dat deze aantallen redelijk gelijk zullen blijven: circa 115/55 kinderen van 0 tot en met 5 jaar; 115/65 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en; 140/85 jongeren van 12 tot en met 18 jaar.

Voor de jeugd en jongeren heeft de speelplek aan de Willem-Alexanderlaan [005] een functie. Daarnaast zal naar verwachting eind 2012 in 't Heerlijk Recht [Z 4] een grote speelplek zijn/worden gerealiseerd die ook een functie zal hebben voor de Oranjewijk en het Doeskwartier.



Opvallend is dat het recent heringerichte schoolplein van de Willem de Zwijgerschool tegenwoordig afgesloten is. Landelijk is een trend aan de gang dat schoolpleinen subsidie krijgen als ze opengesteld worden voor de buurtkinderen.

Deze maatregel zal waarschijnlijk het gevolg zijn van overlast van jeugd en jongeren op het schoolplein. Nu is dit wellicht niet vreemd gezien het feit dat de bijna 300! jeugdigen en bijna 250! jongeren op dit moment in Oranjewijk, Doeskwartier en Kalkhaven de beschikking hebben over twee voetbaldoelen, twee basketbalpalen, een tafeltennistafel en een enkele glijbaan, duikelrek en schommel.

5.12.1. De kinderen in Oranjewijk en Doeskwartier



Hoewel de straten in Oranjewijk en Doeskwartier redelijk vol geparkeerd zijn, is er in tuinen, op achterpaden, grasvelden en pleintjes voldoende informele speelruimte voor kinderen te vinden.

In het noordelijk gedeelte van Oranjewijk is geen speelplek aanwezig. Er wonen 50 kinderen van 0 tot en met 5 jaar vrijwel rondom de Willem de Zwijgerschool. Daarnaast wonen nog eens 25 kinderen ten noorden van het Frederik Hendrikplantsoen. Er is dus voor bijna 75 kinderen geen speelplek aanwezig.

Voorgesteld wordt om na te gaan of en hoe het schoolplein alsnog in het voorzieningenniveau kan worden betrokken [Z 3]. Wellicht dat sleutelbeheer door de buurt het mogelijk kan maken dat het schoolplein ook in het weekeinde en in vakanties overdag tot bijvoorbeeld 19.00 uur beschikbaar komt voor de kinderen. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan moet er 'naast de school' in het Frederik Hendrikplantsoen een speelplek gerealiseerd worden.

Daarnaast worden al alternatieven gecreëerd voor jeugd en jongeren, bijvoorbeeld de speelplek in 't Heerlijk Recht [Z 4] die naar verwachting eind 2012 klaar is en de sportplek aan de Willem-Alexanderlaan [005] die verbeterd en weer eenvoudig bereikbaar is vanuit de Oranjewijk.



Rondom de speelplek aan de Bloemhofstraat [002 A] blijken 10 kinderen te wonen. En die kunnen gedeeltelijk ook gemakkelijk naar de speelplek aan Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] en – in mindere mate – naar de Bloemendaalselaan [004]. Voorgesteld wordt om voor de kinderen de plek [002 A] informeel bespeelbaar opnieuw in te richten en [002 B] en [004] als centralere plekken aan te wijzen.



Rondom de speelplek aan de Anna van Burenstraat [003] blijken circa 25 kinderen te wonen. Voorgesteld wordt om deze plek specifiek voor kinderen in te richten.

5.12.2. De jeugd in Oranjewijk en Doeskwartier



Voor de jeugd is in de Oranjewijk en het Doeskwartier voldoende informele speelruimte te vinden in de groenstroken, de pleinen en op straat.

Wel blijken de jeugdigen in de omgeving Bloemendaalselaan regelmatig weggestuurd te worden als ze willen voetballen. Er wordt gevraagd naar een voetbalkooi.

De circa 180 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar in Oranjewijk en Doeskwartier zouden gezien de richtlijnen drie speelplekken ter beschikking moeten hebben. In de huidige situatie is in de buurt eigenlijk alleen de voetbalkooi op Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] aantrekkelijk.

Rekening houdend met het gegeven dat de nieuwe speelplek in 't Heerlijk Recht [Z 4] grote aantrekkingskracht heeft en de speelplek bij de Willem-Alexanderlaan [005] verbeterd (en weer bereikbaar) wordt voor de jeugd, wordt voorgesteld na te gaan of het schoolplein eventueel toch gedeeltelijk opengesteld kan worden voor jeugdigen.

Mocht dit niet mogelijk zijn, dan moet er 'naast de school' in het Frederik Hendrikplantsoen een speelplek gerealiseerd worden. Daarbij kan ook meteen een eenvoudig grasvoetbalveld gerealiseerd worden in het Frederik Hendrikplantsoen om de voetbaldruk iets te spreiden.

Daarnaast zouden bij Mauritssingel/Hubrechtplein [002 B] de voorzieningen voor de jeugd verbeterd uitdagender kunnen worden gemaakt.

Ja, nogmaals, het zou fijn zijn als er maatregelen genomen konden worden ivm met de ontlasting van honden. Mensen laten hun hond in en nabij de speeltuin poepen in de Bloemhofstraat. Dit is erg vervelend, aangezien mijn dochter en meerdere er graag spelen en thuis komen onder de hondenpoep!!!
internetenquête

Ja de iets grotere kinderen die willen voetballen worden overal weggestuurd omdat er anders auto's beschadigen. Een voetbalkooi zou een schitterende aanvulling zijn.
enquêteformulier



5.13. De speelruimte in Kalkhaven/'t Heerlijk Recht

" ik ga vaak in het heerlijk recht naar het grote grasveld in de wijk. het is wel een leuke speelplek om te voetballen ofzo, maar er is ook niet zo veel te doen. ik zit daar vaak te hockeyen of te voetballen."
Reactie internet-enquête

In de wijken Kalkhaven en 't Heerlijk Recht hebben de bijna 40 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, de bijna 70 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en de ruim 70 jongeren van 12 tot en met 18 jaar voldoende informele speelruimte in de tuinen, straten en plantsoenen.

Een formele speelplek voor kinderen is er nog niet. Vooral nog wordt ervan uit gegaan dat met de nieuwe speelplek in 't Heerlijk Recht [Z 4] voldoende formele speelruimte wordt gerealiseerd voor kinderen en jeugdigen. In een enquêteformulier wordt hierover geschreven: 'Met het voltooiën van De Groene Schans zal er straks voldoende speelruimte zijn.'

Daarnaast zijn in de wijk in ontwikkeling mogelijk nog speelplekken voorzien. Voorgesteld wordt om deze te laten toetsen aan voorliggend beleid.

leeftijd	Welke speelplek vind je het leukst?	Geef ons jouw advies!
9	Meisje (9) er komt nog een speel voor bij mij en dat word een hele leuke speel plak en er is een bos bij mij in de buurt	klim bomen een veldje voor honden en duikelrekken

5.14. De speelruimte in Driegatenbrug

" Naar de trampoline die onze ouders hebben gekocht, er is verder geen speelplek in onze buurt."
internet-enquête

In Driegatenbrug kunnen de net geen 30 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, 35 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en nog 30 jongeren van 12 tot en met 18 jaar ruim voldoende informele speelruimte vinden in de tuinen, de straten en en op de grasvelden.

Er zijn uit Driegatenbrug relatief veel reacties via enquêteformulieren binnengekomen (10 stuks). Op veel van de enquêteformulieren wordt geklaagd over de hoogte van het gras en het groenonderhoud. Dat zal mede als oorzaak hebben dat voor de bouw de grond geroerd zal zijn geweest en op de rijke gronden gras en onkruid in korte tijd hoog kan opschieten. Voor spelen van jeugd kan hoog gras overigens ook een leuke speelwaarde hebben zoals bijvoorbeeld bloemenplukken en zoekspelen. Aan de andere kant worden balspelen er weer door belemmerd.

Daarnaast blijkt uit de formulieren dat de kinderen wel allerlei vormen van spel kunnen doen in verschillende tuinen, met natuurlijke materialen en water gaan spelen en dat de bewoners spelen organiseren.



Eigen toestellen

Ook wordt regelmatig aangegeven dat de buurt al diverse keren bij de gemeente heeft gevraagd naar een speelplek voor 0- tot en met 11-jarigen. Daarbij wordt dan ook verwezen naar andere wijken in Leiderdorp waar veel meer speelplekken zouden zijn. Dit beeld klopt slechts ten dele; uit Bijlage VI en onderzoek van de statistische gegevens blijkt dat in de huidige situatie bijvoorbeeld in de wijken Ouderzorg, Kerkwijk en Oranjewijk - waar veel minder informele speelruimte is -, veel kinderen wonen zonder dat er een speelplek direct in de buurt is. Zoals in voorgaande analyse geschetst zal in de toekomstige situatie het aantal speelplekken per kind in Leiderdorp verder afnemen.

Gezien de ruime hoeveelheid informele speelruimte, de inschatting dat het aantal kinderen niet zal stijgen (eerder afnemen), de richtlijnen voor formele speelruimte en de richtlijnen voor speelruimte in Driegatenbrug hoeft er geen formele speelplek aanwezig te zijn.



Omdat de kinderen in dit woongedeelte zodanig geïsoleerd wonen dat ze geen speelplek kunnen bereiken, kan met een eenvoudige *basisvoorziening* toch formele speelruimte geboden worden.

Daartoe wordt voorgesteld om met enkele elementen en een enkel toestel een informeel verbeterd bespeelbaar veld te realiseren [Z 5]. Met maai-beheer en enkele elementen kunnen dan speelwaarden worden gerealiseerd, bijvoorbeeld door met betonpoefs evenwichtselementen, zitplekken, stapstenen en voetbaldoelen te creëren.

5.15. De speelruimte Patrimoniumpark

In de omgeving van de speelplek Patrimoniumpark [001] blijken 4 kinderen van 0 tot en met 5 jaar, 17 jeugdigen van 6 tot en met 11 jaar en 24 jongeren van 12 tot en met 18 jaar te wonen. Deze speelplek heeft geen grote functie voor het basisvoorzieningsniveau.

Omdat de kinderen in dit woongedeelte zodanig geïsoleerd wonen dat ze geen speelplek kunnen bereiken, kan met enkele toestellen een eenvoudige *basisvoorziening* worden geboden.



7 toestellen voor 4 kinderen





6. REALISATIE STREEFBEELD EN JAARLIJKSE KOSTEN

Aan de hand van de voorgestelde maatregelen zoals ook in Bijlage IV beschreven en de kencijfers zoals in Bijlage V worden in dit hoofdstuk de eenmalige en de structurele kosten weergegeven. De genoemde bedragen zijn exclusief btw.

6.1. Realiseren streefbeeld

6.1.1. Overzicht wijzigingen en kosten

De voorstellen in de analyse in het voorgaande hoofdstuk 5 leiden ertoe dat het aantal speelplekken sterk afneemt, maar beter ingerichte centrale speelplekken worden gerealiseerd daar waar de doelgroep nu en komende jaren zal wonen.

Inventaris	Huidig	Streefbeeld	Vershil
aantal speelplekken	96	62	-34
met functie voor: kinderen 0 tot en met 5 jaar	79	49	-30
jeugd 6 tot en met 11 jaar	44	27	-17
jongeren 12 tot en met 18 jaar	18	18	0
aantal speel en sporttoestellen	305	241	-64
aantal speelprikkels	47	108	61
oppervlakte valdemping {m2}	8.749	6.562	-2.187
aanschafwaarde □			
speel- en sporttoestellen	€ 919.714	€ 809.930	-€ 109.784
speelprikkels	€ 10.893	€ 25.950	€ 15.057
meubilair en afscheidingen	€ 212.697	€ 124.225	-€ 88.472
aanschafwaarde ondergronden	€ 571.962	€ 307.187	-€ 264.775
aanschafwaarde totaal	€ 1.715.266	€ 1.267.293	-€ 447.973
jaarlijkse kosten ahv kencijfers			
Onderhoud op huidig niveau 60% en in streefbeeld op niveau 65%			
uren:			
onderhoud uren [aantal]	972	718	€ 254-
beheer uren [aantal]	304	225	€ 79-
kosten (incl. uren)			
onderhoud [kosten uren]	€ 56.370	41.648	€ 14.722-
onderhoud materiaal	€ 25.515	18.851	€ 6.664-
beheer [kosten bij € 85 per uur]	€ 25.853	19.101	€ 6.752-
afschrijving	€ 139.777	103.272	€ 36.505-
kosten totaal	€ 247.514	€ 182.871	€ 64.643-

Tabel 4 Inventarisatie en vervangingswaarde



Eenmalige kosten realiseren streefbeeld	
Het verbeteren van informele speelruimte voor 0 tot en met 18 jaar: 62 speel- prikkel en zitaanleidingen	€ 15.500
Het realiseren van 4 zoekgebieden + verbeteren plekken: 47 toestellen	€ 142.800
Het hergebruiken van 63 van de in totaal 112 secundaire toestellen tot. wrd. € 148.400 (besparing)	€ 142.800-
De bijkomende kosten veiligheidsondergrond (25%)	€ 35.700
	subtotaal € 51.200
Bijkomende kosten	
Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. spelen: 75%	€ 65.400
Bijkomende (her)inrichtingskosten t.l.v. overige budgetten: 25%	€ 21.800
De kosten voor de uitvoering van het speelruimteplan 9% van de eenmalige investeringskosten € 142.800	€ 12.900
	totaal € 151.300

Tabel 5 Kosten realisatie streefbeeld

- 6.1.2. Uitvoeringssnelheid en eenmalige investering
Opgemerkt moet worden dat de werkelijke eenmalige kosten sterk afhankelijk zijn van hoe snel de voorstellen kunnen worden uitgevoerd, door wie de werkzaamheden worden uitgevoerd, of er 'werk met werk' gemaakt kan worden enzovoort. Als alles in de loop der jaren via de reguliere vervanging zou gaan, kost het minder of wordt het uit de lopende budgetten betaald.

Voorgesteld wordt om de eenmalige investeringen niet in één keer te doen, maar het streefbeeld in vier jaar te realiseren:

- Als de geraamde investering verder wordt uitgesteld/wordt gedaan, duurt het erg lang voordat het streefbeeld gerealiseerd is en er wordt dan achter de feiten (lees de actuele kinderaantallen) aangelopen.
- Dan wordt voorkomen dat op een oude speelplek één of enkele toestellen nog enkele jaren 'staan te wachten' totdat ze via reguliere vervanging elders wordt herplaatst. Deze speelplekken zullen dan niet erg aantrekkelijk zijn en uitlokken tot vandalisme.
- Er is voldoende tijd om combinaties met lopende projecten te maken (werk met werk te maken).
- Verder zijn er minder klachten en vragen vanuit bewoners te verwachten, enerzijds omdat er geen speelplekken zijn in gebieden waar wel jeugd woont, anderzijds omdat de slecht uitziende speelplekken vragen oproepen of deze opgeknapt kunnen worden.

6.2. Toelichting ramingen

- 6.2.1. Verbeteren informele ruimte
Er zijn per wijk en per speelplek voorstellen gedaan waarmee de informele speelruimte verbeterd kan worden. De maatregelen voor het verbeteren van de informele speelruimte zijn niet exact te ramen. Het belangrijkste is dat er een omslag in denken komt bij de inrichting en het beheer van de openbare ruimte. Bij ontwikkelingen moet nagedacht worden of en hoe kinderen mede gebruik kunnen maken van de inrichting van de openbare ruimte.





Bij het herbestraten ...

Veel van de maatregelen die het spelen ten goede komen hoeven geen extra geld te kosten. Het is bijvoorbeeld goed mogelijk om grond die vrijkomt bij bouwwerkzaamheden te gebruiken om de speelwaarde van een speelplek of het plantsoen te verhogen. Ook kunnen bij (her)bestrating van een rustige weg bijvoorbeeld trefbalvakken aangelegd worden.

2. Speelprikkels

Om de informele speelruimte te verbeteren worden speelprikkels toegepast (zie ook Bijlage II); voor de jonge kinderen en jeugdigen om op te spelen en voor de jeugdigen en jongeren om op te zitten en ontmoeten. Deze speelprikkels zijn een teken voor de gebruikers dat de ruimte gebruikt mag worden voor spel. Niet alleen bij zoekgebieden, maar ook bij de bestaande speelplekken zijn vaak nog speelprikkels toegevoegd.

Dit is om de bestaande ruimte op en om de speelplek nog aantrekkelijker en uitdagender te maken voor spel. Voor de gemiddelde aanlegprijs van een speelprikkel is uitgegaan van € 250 per stuk.

3. Nieuwe en te verbeteren plekken

De verdeling van de 358 toestellen over de buurten en speelplekken is onevenredig. In het streefbeeld wordt een aantal nieuwe speelplekken voorgesteld. Bij een nieuw aan te leggen plek wordt uitgegaan van gemiddeld drie tot vier toestellen en speelprikkels per leeftijdscategorie.

Ook op bestaande locaties wordt van deze drie tot vier toestellen uitgegaan. Staan er veel meer toestellen dan worden deze secundair. Staan er minder of te weinig toestellen voor de doelgroep dan worden er toestellen bijgeplaatst.

De gemiddelde toestelprijs zonder veiligheidsondergrond bedraagt in Leiderdorp op dit moment circa € 3.015. Dit is hoger dan het landelijk gemiddelde (circa € 2.500) doordat er veel combinatie-toestellen zijn toegepast.

Voor het aanbrengen van eventuele valdempende ondergronden in een nieuwe situatie wordt uitgegaan van 25% van de totale investering in speeltoestellen. Omdat ervan uitgegaan wordt dat veel toestellen in bestaande valdempende ondergrond kunnen worden bijgeplaatst is dit lager dan de circa 35% die nodig is voor het toepassen van een combinatie van zand, rubber tegels en kunstgras.

6.2.4. Bezuiniging door hergebruik secundaire toestellen

Van de huidige toestellen zijn 112 toestellen als secundair aangewezen. De reden hiervoor kan zijn dat de speelplek waar ze staan secundair wordt, ze teveel zijn op een plek of dat ze niet geschikt zijn voor de leeftijdscategorie in het streefbeeld. Van deze toestellen is er aan de hand van de leeftijd, het type en de staat van onderhoud een inschatting gemaakt of het toestel geschikt is om nog te verplaatsen.

Ingeschat is dat een groot deel van de secundaire toestellen kan worden hergebruikt om het streefbeeld te realiseren, waardoor er een besparing ontstaat op de investeringskosten.

6.2.5. Bijkomende herinrichtingskosten

De bijkomende herinrichtingskosten bestaan uit het aanbrengen of aanpassen van groen en bestrating op en rondom een speelplek, het nemen van verkeersmaatregelen, het plaatsen van speelprikkels enzovoort.



Daarnaast is per secundaire speelplek een bedrag geraamd om de vrijgekomen speelplek opnieuw (informeel bespeelbaar) in te richten. In veel gevallen bestaat dit alleen uit het opnemen van het toestel en inzaaien van gras of aanbrengen van enkele tegels. Er zijn echter ook enkele locaties waar een grotere herinrichting nodig zal zijn.

Daarbij moet verder nog gedacht worden aan koppeling aan lopende projecten en renovaties. Als er in een bepaalde buurt een herinrichting van wegen of groen voorzien is, kan het realiseren van het voorliggende speelplan wellicht hieraan gekoppeld worden.

Aangezien deze kosten sterk verschillen per speelplek en afhankelijk zijn van de uitvoeringswijze en het ambitieniveau voor de achterblijvende ruimte betreft dit slechts een grove raming.

6.2.6. De uitvoeringskosten

Naast de herinrichtingskosten zullen er nog uitvoeringskosten ontstaan. Denk daarbij aan het opstellen van inrichtingsschetsen, het opstellen van een uitvoeringsplan, het verplaatsen van toestellen en het voorbereiden van het plaatsen van banken en speelprikkels. Voor de raming is uitgegaan van 9,0% van de kosten van de eenmalige investering.

6.2.7. Raming structurele kosten

De kosten voor het onderhoud bestaan uit uren en materialen die voor de speeltoestellen worden besteed aan reparaties, het vervangen van onderdelen, het schilderen enzovoort. Aan de hand van de aanwezige toesteltypen en de geformuleerde onderhoudsbedragen in de richtlijnen kan het huidige onderhoudsbudget worden berekend.

Op basis van meer dan honderd speelruimte- en beheerplannen heeft OBB een beheerbudget vastgesteld op basis van de vervangingswaarde van speelvoorzieningen. Dit percentage ligt voor een gemeente als Leiderdorp op 2,5% van de aanschafwaarde voor speelvoorzieningen. Binnen dit beheerbudget vallen alle bureauzaken als gegevensbeheer, werkvoorbereiding, klachtenafhandeling en uitvoering geven aan het speelruimtebeleid.

Het vervangingsbudget is berekend aan de hand van de levensduur en de aanschafwaarde van een toestel. In principe wordt een toestel vervangen nadat de afschrijvingstermijn is verstreken. Het moment van de daadwerkelijke vervanging van een toestel wordt mede bepaald door de staat van het toestel. Wanneer blijkt dat een toestel na de gestelde afschrijvingstermijn nog één of meer jaren veilig kan functioneren, kan de vervanging worden uitgesteld.

Indien blijkt dat een toestel voor de gestelde afschrijvingstermijn niet meer veilig is of de onderhoudskosten te hoog worden, bijvoorbeeld door vandalisme, dan moet de vervanging vervroegd worden uitgevoerd (flexibele vervanging). Hiervoor is een flexibel vervangings-schema noodzakelijk. Er kan van het genoemde budget een fonds worden gevormd waaruit de vervangingen betaald kunnen worden. De structurele kosten voor het streefbeeld zijn geraamd aan de hand van de percentages die uit het huidige beeld naar voren komen.



DEEL III BIJLAGEN

Spelend door de tijd

Speelruimteplan gemeente Leiderdorp



BIJLAGE I. BELANG VAN SPELEN

Wat is het belang van spelen voor de ontwikkeling van kinderen, jeugd, jongeren, maar ook voor volwassenen? In deze bijlage worden de effecten van buitenspelen op een rij gezet.

Spelen is leuk

Spelen is van alle tijden en spelen is gewoon leuk. Kinderen kunnen ook niet precies aangeven wat spelen nu precies is. Spelen heeft een eigen waarde. Het spel heeft symbolische waarde voor kinderen, het geeft betekenis aan ervaringen. Maar het is bovenal plezierig en vrijwillig. Het is goed voor het welbevinden van kinderen.

Spelen is leren

Spelen (en sporten en ontmoeten) is van wezenlijk belang voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen, jeugdigen en jongeren. Een kind verkent de omgeving, ontmoet daarbij andere kinderen, jeugdigen, jongeren, bekende en onbekende volwassenen. Allerlei materialen, mogelijkheden, structuren en situaties komen tijdens het spelen op hun pad. Het omgaan met de voorwerpen en situaties in zijn of haar omgeving is een belangrijke voorwaarde voor de ontwikkeling.

Cognitief-psychische ontwikkeling

Ten eerste spelen tijdens het spel ingewikkelde mentale processen een belangrijke rol. Spel bevordert de cognitief-psychische ontwikkeling. Hierbij wordt bedoeld op het bevorderen van logisch denken en probleemoplossend vermogen, leren kennen van de structuur van de ruimte, leren kennen van structuur van de tijd en creatieve competentie. Bij logisch denken en probleemoplossend vermogen wordt bedoeld op het leren kennen van oorzaak – gevolgrelaties en kunnen classificeren, in serie zetten van tastbare en niet tastbare zaken. De structuur van de ruimte leren kennen houdt in weten wat hoog, laag, ver, dichtbij, hard of zacht is plus kennis van de verhoudingen van het eigen lichaam. Kinderen leren de structuur van de tijd: opeenvolging van gebeurtenissen, afwachten van een regenbui, dag-en-nachtritme, week- en jaarritme, de begrippen heden, verleden en toekomst en natuurlijk de seizoenen. De ontwikkeling van de creatieve competentie vindt overal plaats bij spelen. Hierbij leren kinderen eigen ideeën en oplossingen bedenken.

Motorisch-lichamelijke ontwikkeling

Bij de motorisch-lichamelijke ontwikkeling valt te denken aan de ontwikkeling van grove en fijne motoriek, vaardigheden zoals lopen, werpen, vangen, zwemmen, springen, klimmen en klauteren, manipulatie van kleine voorwerpen en materialen. Maar ook visuele, auditieve waarnemingen en tastwaarnemingen worden getraind. Te denken valt aan waarnemen van textuur, temperatuur, trillingen.



Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op sociaal-emotioneel vlak leren kinderen hun eigen zelfbeeld, ontwikkeling van eigen gevoelens, zelfstandigheid, sociale vaardigheden, sociale redzaamheid en hun eigen waarden en normen bepalen. Met het bepalen van het zelfbeeld weten kinderen tot welke groep ze behoren (familie, etnische groep). Eigen gevoelens zoals angst, drift en vriendschap krijgen een plek tijdens het spelen. Kinderen leren zelfstandig te zijn en eigen keuzes te maken en daaraan trouw te blijven en die keuzes uit te voeren met of zonder hulp van anderen. Ook leren ze sociale vaardigheden zoals omgaan met anderen, regels en gezagsverhoudingen. Het leren van sociale redzaamheid houdt in zorgen voor uiterlijke verschijningsvorm en lichamelijke verzorging en het vaardig worden in het zorgen voor de omgeving. Kinderen leren hun eigen waarden en normen ontdekken.

Spelen is gezond

Spelen en sporten kan de gezondheid bevorderen. De beweging gaat overgewicht tegen. Steeds meer kinderen hebben te maken met overgewicht. Ook steeds meer kinderen hebben op telkens jongere leeftijd last van overgewicht. Spel en sport verminderen bovendien stress en aandachtsmoeheid bij kinderen. Dit verband is sterker bij spelen in de natuur.

Spelen is woonplezier

Een omgeving die uitlokt tot meer spelen en sporten maakt de kans groter dat mensen elkaar ontmoeten. Met verhoging van die kans ontstaat de mogelijkheid dat mensen elkaar, via kinderen en jeugdigen, van naam leren kennen en elkaar kleine diensten gaan bewijzen zoals even op kinderen passen. Elkaar van gezicht en naam kennen en elkaar kleine diensten bewijzen zorgt voor vertrouwen en binding met elkaar. Beide zijn belangrijk voor een grotere binding met de wijk en meer leefbaarheid. Bovendien is het zo gemakkelijker om sociale controle en toezicht uit te oefenen. Een wijk waar speelruimte aanwezig is, heeft over het algemeen een grotere aantrekkingskracht dan een wijk zonder dergelijke voorzieningen.

Spelen is een recht

Kinderen, jeugdigen en jongeren hebben tot slot ook recht op speelruimte. Dit blijkt uit het Verdrag inzake de Rechten van het kind, dat werd aangenomen door de Verenigde Naties op 20 november 1989. Het omvat alle kinderrechten, geldt wereldwijd en heeft dezelfde kracht als een wet in Nederland. Het verdrag is eigenlijk een contract tussen de overheden en hun minderjarige bevolking.

Lid 1 van Artikel 31 van het verdrag van Rechten van het kind

De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op rust en vrije tijd, op deelneming aan spel en recreatieve bezigheden passend bij de leeftijd van het kind, en op vrije deelneming aan het culturele en artistieke leven.



BIJLAGE II. SPEELPRIKKELS



Speelprikkels zijn objecten in de openbare ruimte die aanleiding geven tot spel. Zij kunnen bewust als bespeelbaar element zijn geplaatst, maar ook onderdeel zijn van een tot ander doel ingericht stuk van de openbare ruimte. De opzet van deze speelprikkels is dat ze veel speelwaarde hebben, niet onder het WAS vallen en hooguit een risicoanalyse vergen. Ze maken stukken 'gewoon' groen of een 'gewone' stoep beter bespeelbaar en hebben ook een signaalfunctie aan volwassenen dat er echt gespeeld mag worden.

Speelprikkel bewust als bespeelbaar element geplaatst

Vaak komen speelprikkels op en rondom de speelplek voor of worden ze gebruikt om kinderen te (bege)leiden. Voorbeelden hiervan zijn allerlei soorten verharding, knikkertegels, hinkeltegels, gekleurde tegels en tegels met cijfers, letters en dierenvoetstappen. Door het aanbrengen van deze verharding of patronen en door verschillende soorten verharding kunnen tal van speelmogelijkheden ontstaan.

Een ander voorbeeld zijn betonelementen, zoals poefs, bielzen, palen, bollen en muurtjes, al dan niet gekleurd. Meer natuurlijke speelprikkels zijn bomen en boomstammen, grasheuveltjes, hagen en struiken. Ook het beschilderen van muren op een speelplek kan een prikkel geven tot spel.

Speelprikkel als onderdeel van de openbare ruimte

Voor het inrichten van de openbare ruimte worden tal van elementen gebruikt. Soms zijn deze elementen voor kinderen aantrekkelijk om mee te spelen. Echter lang niet altijd worden hiervoor elementen gekozen die ook bespeelbaar zijn. Als er toch een paal geplaatst moet worden, waarom dan niet een paal met een ronde kop in plaats van een scherpe? Waarom niet wat groenblijvers in het bosplantsoen?

De kern van het denken over speelprikkels is om bij elk plan of elke actie in de openbare ruimte na te gaan of de elementen die gebruikt worden ook geschikt zijn voor medegebruik door kinderen. Uitgangspunt is echter de bespeelbaarheid en het moet gemotiveerd worden als hiervoor niet wordt gekozen.

Een ruimte als speelprikkel

Door veel kinderen wordt een braakliggend terrein met een bult zand en ruigte hoog gewaardeerd. Daar zijn veel speelmogelijkheden en – functies aanwezig. Niet alleen braakliggend terrein, maar ook hoeken plantsoen en straat zijn soms favoriet bij een groep kinderen. Eenvoudige aanpassingen aan beheer en onderhoud en duidelijke voorlichting naar burgers kunnen deze speelruimte behouden. Voorbeelden hiervan zijn hutten niet opruimen (zeker niet in vakanties) en stukken ruigte zo lang mogelijk laten bestaan.

Sturen in het medegebruik van het openbaar groen kan door sortimentskeuze. Struiken met grote doornen zijn absoluut niet aantrekkelijk voor kinderen en planten met giftige vruchten/bladen/schors mogen niet worden toegepast.

Andere eenvoudige voorbeelden van het beter bespeelbaar maken van openbaar groen zijn hoogteverschillen in het gazon (werken ook goed antivoetbal), vaker toepassen van bloemenmengsels en het gefaseerd maaien van gras.

In heestervakken en blokhagen kunnen uitsparingen worden gemaakt waar kinderen hun hutje kunnen hebben. Hagen kunnen op verschillende hoogten gesnoeid en niet recht maar golvend aangeplant worden. Het toepassen van groenblijvers in bosplantsoen of solitair draagt ook bij aan de bespeelbaarheid van openbaar groen.



BIJLAGE III. SITUERING SPEELPLEKKEN

Een goede situering van een speelplek voorkomt dat een plek ongebruikt blijft. Bijvoorbeeld een onbeschutte speelplek naast een doorgaande weg heeft voor veel kinderen en jeugdigen veel minder aantrekkingskracht dan een spannend terrein aan de rand van de wijk waar wat struiken staan die beschutting geven. Onderstaand een aantal voorwaarden voor een goede situering van speelplekken.

Verkeersveilig

De verkeersveiligheid rondom speelruimte moet vooral voor kinderen en jeugdigen goed geregeld zijn. Waar dit niet mogelijk is moet geen speelplek worden aangelegd. Daar waar kinderen en jeugdigen te veel last hebben van te hard rijdend verkeer kan gezocht worden naar verkeerstechnische oplossingen als het instellen van een 30 kilometerzone, het vermijden van zichtbelemmeringen tussen straat en voetgangersruimte en het apart houden van langzame en snelle verkeersstromen. Ook bij het probleem van te veel geparkeerde auto's geldt dat een clustering hiervan het overzicht voor kinderen verbetert.

Zichtbaar

Jongeren willen graag zien en gezien worden in de openbare ruimte. Bij het creëren van mogelijkheid om elkaar op een informele plek even te ontmoeten (What's Upplek) ligt dan de voorkeur ook op een punt waar veel mensen langskomen. Hetzelfde geldt eigenlijk voor senioren. Jeugdigen daarentegen vinden het juist leuk om wat meer op verborgen plekken te spelen zodat je verstoppertje kunt spelen en hutten bouwen.

Geborgen en beschut

Weersinvloeden zijn voor alle leeftijdsgroepen belangrijk bij het spelen, sporten en ontmoeten. Beschutting tegen te veel zon, regen en wind is noodzakelijk. Zowel beplanting (op de natuurlijke speelplek) als bebouwing (bij bijvoorbeeld een No Probleemplek voor jongeren) kan hiervoor geschikt zijn. Met beplanting (struiken, bomen) is het bovendien mogelijk om grote en kleine ruimtes en hiermee meer geborgenheid te creëren. Vooral meisjes in de leeftijdsgroep 6 tot en met 12 of 14 jaar vinden het erg belangrijk om ongezien te kunnen spelen.

Flexibel

De inrichting van speelruimte moet flexibel zijn en makkelijk om te vormen wanneer de demografische opbouw van een wijk of kern verandert.



BIJLAGE IV. WAS STROOMSCHEMA

De wettelijke verplichting voor de veiligheid van speeltoestellen is in het bijzonder geregeld in het 'Warenwetbesluit veiligheid van Attractie- en Speeltoestellen' (verder: WAS) van maart 1997 en de Europese Normen (o.a. NEN-EN 1176-1 tot en met 1176-7 en 1177). In onderstaand schema wordt duidelijk welke constructies wel en niet onder het WAS vallen.

Is er sprake van een constructie of bewerking die door uiterlijke kenmerken of eigenschappen expliciet uitnodigt tot spelen en daardoor (onaanvaardbare) speelrisico's zoals vallen, beknelling of snijden met zich mee kan brengen? Een autogeraamte zou kunnen uitnodigen tot bespelen, een prullenbak bijvoorbeeld niet.

↓ ↓

JA **NEE: Niet onder het WAS**

Gaat het om een constructie/inrichting die door grootte of gewicht lastig of niet te verplaatsen is door een kind (+/- 5 kg)? Hiermee worden geen speelgoedartikelen bedoeld zoals hobbeldieren, loopwagens en speelgoedauto's, maar wel 'activity toys'.

↓ ↓

JA **NEE: Niet onder het WAS**

Is de constructie/inrichting permanent bespeelbaar (meerdere keren bespeelbaar) en dus niet van eenmalige aard?

↓ ↓

JA **NEE: Niet onder het WAS**

Wordt er bij het gebruik van de constructie/inrichting uitsluitend gebruikgemaakt van fysieke kracht van de mens en/of zwaartekracht?

↓ ↓

JA **NEE: Niet onder het WAS**

Bevindt de constructie/inrichting zich op een terrein voor publiek gebruik? Ook verenigingen met een beperkt aantal leden vallen hier onder.

↓ ↓

JA **NEE: Niet onder het WAS**

Is er sprake van een constructie/inrichting waarbij de nadruk ligt op ontspanning en vermaak, en niet (primair) op andere functionaliteiten? Voorbeelden: behendigheid, lichaams-oefening en -training al dan niet in combinatie met prestatie en/of competitie- of kunst.

↓ ↓

JA: De constructie/inrichting is hoogstwaarschijnlijk bij fabricage/ontwerp bedoeld als speeltoestel. De constructie/inrichting is hierdoor direct als speeltoestel aan te merken en valt daarmee **onder het WAS**. Wanneer een constructie als deze op een publiek terrein aanwezig is, is dit terrein als speelterrein te definiëren.

↓ ↓

NEE: Bevindt de constructie/inrichting zich op een speelterrein. Zijn er al andere speeltoestellen aanwezig?

↓ ↓

JA: De constructie/inrichting is hoogstwaarschijnlijk niet bij fabricage/ontwerp bedoeld als speeltoestel. Door de plaatsing van het toestel in de buurt van andere speeltoestellen op een publiek terrein en de uiterlijke kenmerken kan het toestel indirect als speeltoestel aange merkt worden en valt daarmee **onder het WAS**.

↓ ↓

NEE: De constructie/inrichting is hoogstwaarschijnlijk niet bij fabricage/ontwerp bedoeld als speeltoestel. Wanneer de constructie/inrichting zich niet op een publiek speel-terrein bevindt, valt deze, ongeacht de uiterlijke kenmerken, **niet onder het WAS**.



BIJLAGE V. CHECKLIST SCHOOLPLEINEN

Voordat een schoolplein een openbare functie krijgt, zal er goed onderzocht moeten worden of dit kan. Er zal dus per schoolplein een goede afweging gemaakt moeten worden. Hierbij moet dan minimaal gekeken worden naar:

- voor welke doelgroep het plein een toegevoegde waarde heeft in het openbaar speelvoorzieningenniveau;
- of de inrichting van het plein geschikt is voor de genoemde doelgroepen en of de toegankelijkheid geregeld is;
- of er aanpassingen nodig zijn voordat openstelling kan plaatsvinden en wat de investeringen hiervoor moeten zijn;
- hoe de betrokkenheid is van de kinderen, ouders, leerkrachten en omwonenden;
- of het bestemmingsplantechnisch mogelijk/toegestaan is hier te spelen buiten schooltijd voor de betreffende doelgroep(en);
- hoe de eigendomssituatie is en daarmee de verantwoordelijkheid voor de veiligheid;
- of er een recht van opstal is of er afspraken zijn gemaakt over de vervangingsreservering van de toestellen;
- of er een beheer- en onderhoudsovereenkomst is, waarin duidelijke taakafspraken worden gemaakt over het onderhoud en of de veiligheid geborgd is;
- of er afspraken zijn gemaakt over vergoedingen aan toestellen en gebouwen bij eventueel vandalisme.



BIJLAGE VI. GEGEVENSTABEL BUURTEN





buurt	uitgangspunten			doorrekenen normen voor speelruimte			streef beeld	inventarisatie		kwantitatief					
	kinderen	oppvl	kind/ha	informeel	formeel			plekken	toestellen	verschil	knd per	knd per	tst per	tst per	
				0-5jr: 20m2/1	kind/plek	kind/plek	ha/plek					plekken	plek	tst	100 knd
				6-11jr: 20m2 /1											
				12-18jr: 1 st /15											
	[aantal]	[ha]	[aant/ha]		[plek]	[plek]	[plek]	[plek]	[plek]	[aantal]	[plek]	[aantal]	[aantal]	[aantal]	
Leyhof	718	40	6,0					7	8	17	-1	90	42	2	2,1
0 t/m 5 jaar	144		3,6	2880m2	9	4	14	5	6	10	-1	24	14	7	1,7
6 t/m 11 jaar	276		6,9	5520m2	5	3	1	2	4	6	-2	69	46	2	1,5
12 t/m 18 jaar	298		7,5	20st	3	2	1	2	2	4	0	149	75	1	2,0
Buitenhof-Midden/West	761	36	7,0					8	13	59	-5	59	13	8	4,5
0 t/m 5 jaar	205		5,7	4100m2	13	6	12	6	11	46	-5	19	4	22	4,2
6 t/m 11 jaar	274		7,6	5480m2	4	3	1	3	6	37	-3	46	7	14	6,2
12 t/m 18 jaar	282		7,8	19st	3	2	1	2	2	9	0	141	31	3	4,5
Buitenhof-Oost/Zuid	313	22	4,7					3	10	37	-7	31	8	12	3,7
0 t/m 5 jaar	88		4,0	1760m2	5	2	8	3	9	29	-6	10	3	33	3,2
6 t/m 11 jaar	108		4,9	2160m2	1	1	1	2	5	19	-3	22	6	18	3,8
12 t/m 18 jaar	117		5,3	8st	1	1	1	1	1	1	0	117	117	1	1,0
Binnenhof	255	20	4,3					4	10	40	-6	26	6	16	4,0
0 t/m 5 jaar	74		3,7	1480m2	4	2	7	2	7	21	-5	11	4	28	3,0
6 t/m 11 jaar	73		3,7	1460m2	1	1	1	2	2	27	0	37	3	37	13,5
12 t/m 18 jaar	108		5,4	7st	1	1	1	2	2	15	0	54	7	14	7,5
Winkelhof	126	11	3,8					2	3	18	-1	42	7	14	6,0
0 t/m 5 jaar	50		4,5	1000m2	3	1	4	2	3	16	-1	17	3	32	5,3
6 t/m 11 jaar	31		2,8	620m2	0	0	1	-	-	13	0	n.v.t.	2	42	n.v.t.
12 t/m 18 jaar	45		4,1	3st	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
Voorhof	486	42	3,9					5	17	43	-12	29	11	9	2,5
0 t/m 5 jaar	136		3,2	2720m2	9	4	14	5	15	34	-10	9	4	25	2,3
6 t/m 11 jaar	171		4,1	3420m2	3	2	1	3	7	20	-4	24	9	12	2,9
12 t/m 18 jaar	179		4,3	12st	2	1	1	1	1	5	0	179	36	3	5,0
De Schansen en De Baanderij	354	13	9,1					6	6	16	0	59	22	5	2,7
0 t/m 5 jaar	106		8,2	2120m2	7	3	5	3	3	9	0	35	12	8	3,0
6 t/m 11 jaar	119		9,2	2380m2	2	1	1	2	5	8	-3	24	15	7	1,6
12 t/m 18 jaar	129		9,9	9st	1	1	1	2	2	6	0	65	22	5	3,0
De Baanderij	0	33	0,0					-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
0 t/m 5 jaar	0		0,0	0m2	0	0	11	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
6 t/m 11 jaar	0		0,0	0m2	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
12 t/m 18 jaar	0		0,0	0st	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.



De Vogelwijk	331	22	5,0				4	4	19	0	83	17	6	4,8	
0 t/m 5 jaar	115		5,2	2300m2	7	3	8	4	4	14	0	29	8	12	3,5
6 t/m 11 jaar	103		4,7	2060m2	1	1	1	1	3	10	-2	34	10	10	3,3
12 t/m 18 jaar	113		5,1	8st	1	1	1	1	1	4	0	113	28	4	4,0
Zijkwartier	169	14	4,0					3	6	20	-3	28	8	12	3,3
0 t/m 5 jaar	58		4,1	1160m2	3	1	5	2	5	13	-3	12	4	22	2,6
6 t/m 11 jaar	57		4,1	1140m2	1	0	1	1	2	9	-1	29	6	16	4,5
12 t/m 18 jaar	54		3,9	4st	0	0	1	1	1	3	0	54	18	6	3,0
Ouderzorg	653	60	3,6					7	9	33	-2	73	20	5	3,7
0 t/m 5 jaar	250		4,2	5000m2	16	8	20	6	8	28	-2	31	9	11	3,5
6 t/m 11 jaar	207		3,5	4140m2	3	2	2	2	4	18	-2	52	12	9	4,5
12 t/m 18 jaar	196		3,3	13st	2	1	1	2	2	3	0	98	65	2	1,5
Kerkwijk	462	48	3,2					6	5	24	1	92	19	5	4,8
0 t/m 5 jaar	161		3,4	3220m2	10	5	16	4	3	15	1	54	11	9	5,0
6 t/m 11 jaar	158		3,3	3160m2	2	2	1	4	3	15	1	53	11	9	5,0
12 t/m 18 jaar	143		3,0	10st	1	1	1	2	2	8	0	72	18	6	4,0
Elizabethhof	32	24	0,4					-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
0 t/m 5 jaar	7		0,3	140m2	0	0	8	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
6 t/m 11 jaar	13		0,5	260m2	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
12 t/m 18 jaar	12		0,5	1st	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
Oranjewijk	366	28	4,4					2	1	4	1	366	92	1	4,0
0 t/m 5 jaar	114		4,1	2280m2	7	3	10	2	1	3	1	114	38	3	3,0
6 t/m 11 jaar	114		4,1	2280m2	2	1	1	1	1	4	0	114	29	4	4,0
12 t/m 18 jaar	138		4,9	9st	1	1	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
Doeskwartier	208	13	5,3					2	3	21	-1	69	10	10	7,0
0 t/m 5 jaar	55		4,2	1100m2	3	1	5	2	3	12	-1	18	5	22	4,0
6 t/m 11 jaar	66		5,1	1320m2	1	0	1	1	1	10	0	66	7	15	10,0
12 t/m 18 jaar	87		6,7	6st	1	0	1	1	1	5	0	87	17	6	5,0
Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	178	15	4,0					1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
0 t/m 5 jaar	39		2,6	780m2	2	1	5	1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
6 t/m 11 jaar	67		4,5	1340m2	1	0	1	1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
12 t/m 18 jaar	72		4,8	5st	0	0	1	1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
Driegatenbrug	97	5	6,5					1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
0 t/m 5 jaar	28		5,6	560m2	1	0	2	1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
6 t/m 11 jaar	37		7,4	740m2	0	0	1	1	-	-	1	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
12 t/m 18 jaar	32		6,4	2st	0	0	1	-	-	-	0	n.v.t.	n.v.t.	0	n.v.t.
Verspreide huizen	63	740	0,0					1	1	7	0	63	9	11	7,0
0 t/m 5 jaar	11		0,0	220m2	0	0	247	1	1	3	0	11	4	27	3,0
6 t/m 11 jaar	21		0,0	420m2	0	0	15	1	1	4	0	21	5	19	4,0
12 t/m 18 jaar	31		0,0	2st	0	0	3	-	1	4	-1	31	8	13	4,0
Totaal	5.572	1.186	4,7					62	96	358	-34	58	16	6	3,7
0 t/m 5 jaar	1.641		1,4	32820m2	109	54	4	49	79	253	-30	21	6	15	3,2
6 t/m 11 jaar	1.895		1,6	37900m2	34	27	4	27	44	200	-17	43	9	11	4,5
12 t/m 18 jaar	2.036		1,7	40720st	23	20	4	18	18	67	0	113	30	3	3,7



BIJLAGE VII. SPEELPLEKKEN SORTERING PER WIJK

In deze bijlage staat weergegeven welke rol de plek speelt in het openbaar speelvoorzieningenniveau en welke acties nodig zijn om deze rol te kunnen vervullen.

In de tabel staan de huidige plekken, de nieuw te realiseren plekken (zoekgebieden) en de te nemen maatregelen. De eerste drie kolommen bieden gegevens over de inventaris in de huidige situatie.

In de eerste kolom staat een speelpleknummer. Betreft de plek een zoekgebied of maatregel dan is dit aangegeven met respectievelijk een Z of een M.

De tweede kolom is de locatie waar de speelplek te vinden is. De locatiennaam is overgenomen uit de beheergegevens van gemeente Leiderdorp. Aan de hand van de aanwezige speeltoestellen, de uitstraling en de aanwezige ruimte op de locaties is per speelplek de huidige leeftijdscategorie bepaald. Dit is weergegeven in de derde kolom.

In de navolgende kolommen is aangegeven voor welke leeftijdscategorie de speelplek ingericht in betrokken variant moet worden.

De kolommen bevatten gegevens over de maatregelen die genomen moeten worden om de plek te laten voldoen aan de eisen van het openbaar speelvoorzieningenniveau. Ook hier wordt uitgegaan van de normen voor informele en formele ruimte.

In de kolom 'maatregelen' wordt kort aangeduid wat de kern is van de maatregelen die genomen moeten worden. In aansluiting hierop staat in de kolom 'nieuwe speelprikkels' en de kolom 'nieuwe toestellen' hoeveel speelprikkels en/of toestellen er nodig zijn bij deze maatregel.

Als laatste is er een raming gegeven van bijkomende kosten (variant III) die voor een deel ten laste van spelen komen, maar eventueel ook voor 25% ten laste van bijvoorbeeld groen en wegen kunnen komen.





spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	woord	advies maatregel	woord	advies maatregel	woord	advies maatregelen						
037	Elisabeth van Engellandlaan	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0					€ -
038 A	M. van Oostenrijklaan	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
038 B	Dwarswating	Leyhof	4	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd en jongeren.	0	4	1	1		€ 8.727
039	Dijkwacht	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
040	Jacoba van Beierenlaan	Leyhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Eventueel verkeerssituatie Schildwacht nagaan.	0					€ -
041	Ada van Schotlandplaats	Leyhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1					€ -
042	Beatrijs van Vlaanderenplaats	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Specifiek voor kinderen inrichten via vervanging.	0					€ -
J 6	Oude Spoorbaan	Leyhof	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jongeren, verplaatsen naar [038 B].	0	4				€ 1.000
Z 1	Groenstrook Leyhof/Brandwacht	zoekgebied Leyhof	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Speelplek voor kinderen en jeugd realiseren.	0				p.m.	€ -
M 1	Langs Dwarswating oostelijk	maatregel Leyhof	0	n.v.t.	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	12 t/m 18 jaar	Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950	€ 950
025 A	Tinnegieter	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
025 B	Olieslager	Buitenhof-Midden/West	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Met poefs enzo tribune-zitgelegenheid maken.	0	8	2			€ 9.162
026	Wagenmaker achter nr. 25	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
027	Jonkerhof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4					€ -
028	Dwarstocht	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	2					€ -
029	Neptunus	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Herinrichting in uitvoering.	1					p.m.
030	Kloosterhof	Buitenhof-Midden/West	5	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
032 A	Klerkenhof	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Basketbalpaal verplaatsen naar [032B]	0					€ -
032 B	Nievaartpad	Buitenhof-Midden/West	3	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0				€ 15.000	€ 15.000
033	Prinsenhof	Buitenhof-Midden/West	6	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
034	Poortershof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen (eventueel minder toestellen).	1					€ -
035	Lentekade	Buitenhof-Midden/West	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
036	Middentocht	Buitenhof-Midden/West	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
031	Buitenhoflaan / Buitenhofeiland	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijk plek realiseren.	0	4	2		€ 5.000	€ 13.162
043	Steve Bikoplaats achter nr. 4	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
044	Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1	Buitenhof-Oost/Zuid	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
045	Jan de Hartogplein	Buitenhof-Oost/Zuid	5	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
046	Hella Haassestraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	n	overig (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregelen							
047	Willem van Otterloostraat	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de jeugd en jongeren (her)plaatsen.	0		1	1		€ -	€ 7.727
048	Johan Wagenaarstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
049	Jan Wolkerspad	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
050	Cees Noteboompad	Buitenhof-Oost/Zuid	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
060	Bernard Zweersstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
051	Luykendreef achter nr. 12	Binnenhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
053	Van Alphenplein	Binnenhof	5	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Centrale plek van Binnenhof realiseren door verbeteren en (her)plaatsen.	0		2	2		€ 5.000	€ 20.454
054	Vossiuslaan	Binnenhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1					€ 250	€ 250
055	Spiegheldreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
056	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Bij voorkeur schoolplein de Schakel openbaar en dan [056] secundair.	1						€ -
057	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
058	Camphuysendreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
059	Oltmansdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
061	Bloemerd	Binnenhof	12	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	Hulpplek: Geen.	0						€ -
062	Bloemerd	Binnenhof	3	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Geen.	0						€ -
063	Dubloen via het pad naast nr. 19	Winkelhof	14	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1						€ -
064	Florijn	Winkelhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1						€ -
066	Schelling	Winkelhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1					€ 250	€ 250
067	Lisdoddekreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestellen voor kinderen (her)plaatsen.	0		2				€ 7.162
068	Bereblauwkreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
069	Kalmoeskreek	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
070	De Groene Dolk	Voorhof	3	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de kinderen en jeugd (her)plaatsen.	0	2	2	1			€ 11.808
071	Waterbieskreek	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
072	Dotterbloemkreek achter huisnr. 52	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
073	Heelblaadjepad	Voorhof	3	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Omvormen naar centrale speel-, sport en ontmoetingsplek voor de buurt.	0	6	2	2		€ 10.000	€ 26.954
074	Andoornzoom	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
075	Hondsdraszoom	Voorhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1					€ 250	€ 250
076	Fluitekruidzoom	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2					€ 500	€ 500
077	Kamperfoeliezoom / Klimopzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -	€ -
078	Dalkruidzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3					€ 750	€ 750
079	Rozemarijntuin / Tijmtuin 19	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4					€ 1.000	€ 1.000

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregelen						
080	Dragontuin	Voorhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
081	Brunelkamp tegenover nr. 10	Voorhof	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Verplaatsen speelplek voor kinderen naar Bolderikkamp + alleen voetbalveldje voor jeugd aan de Brunelkamp.	0	2				€ 500
082	Brunelkamp-Ratelaarkamp	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
083	Vlaskamp	Voorhof	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
M 2	Langs Dwarswatering west	maatregel Voorhof	0	n.v.t.	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950	€ 950
022 A	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
022 B	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	5	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
023	Iepenschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
024 A	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
024 B	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd met 4 minidoelen haaks op speelrichting of in nabijheid op gras.	0	2	2			€ 7.662
J 5	Beukenschans	De Schansen en De Baanderij	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
016	Sternstraat	De Vogelwijk	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1					€ -
017	Roerdompstraat	De Vogelwijk	11	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd door (her)plaatsen toestellen.	0					€ -
018	Koekoekstraat / Merelstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -
019	Spechtstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -
013	Splinterlaan	Zijkwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1					€ -
014 A	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
014 B	Pinksterbloem	Zijkwartier	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
014 C	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
015 A	van der Marckstraat	Zijkwartier	6	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	1					€ -
015 B	van der Marckstraat	Zijkwartier	5	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0	4	1	1	€ 20.000	€ 28.727
008	Bijldorp	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Toestellen waarschijnlijk niet meer vervangen en informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
009	Goudestein	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727
010	Nijenrode	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
011	Jachtslotpad / Brittenburg	Ouderzorg	5	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor alle leeftijden.	0	4	2	1	€ 2.500	€ 14.808
012	Heemraadlaan	Ouderzorg	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Verbeteren door via vervanging toestellen voor kinderen.	0					€ -
020	Santhorst	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregelen						
021 A	Park de Houtkamp	Ouderzorg	9	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Geen.	0					€ -
021 B	Park de Houtkamp (Kinderboerderij)	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Overwogen kan worden of het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen in de kinderboerderij ten last van het budget openbare speelvoorzieningen zou moeten.	0					€ -
021 C	Park de Houtkamp	Ouderzorg	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpstuk: Verbeteren voor jongeren.	0		1	2		€ 11.873
005	Willem-Alexanderlaan	Kerkwijk	8	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Zonering in gaten houden, (her)plaatsen vrijgekomen toestellen voor jeugd, eventueel voetbalveldje/kooi.	0	4	2	1	€ 5.000	€ 17.308
006 A	Resedastraat	Kerkwijk	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
006 B	Resedastraat	Kerkwijk	4	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Geen.	6 t/m 11 jaar	Geen.	6 t/m 11 jaar	Hulpstuk: Geen. Eventueel op termijn een voetbalkooi bij [005], dan deze secundair.	0					€ -
007 A	Burgemeester Brugplein	Kerkwijk	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
007 B	Berkenkade / Schapenrustweg	Kerkwijk	1	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Doel bijplaatsen zodat er ook beter gebruik van gemaakt kan worden tijdens de schoolpauzes.	0	4	2	2		€ 16.454
Z 2	KJS (koningin JulianaSchool)	zoekgebied Kerkwijk	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, zie ook [007B]	0					€ -
003	Anna van Burenstraat	Oranjewijk	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Eventueel verbeteren (met herplaatsing) toestellen kinderen.	1		1			€ 3.581
Z 3	Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik Hendrikplantsoen	zoekgebied Oranjewijk	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, anders nieuwe speelplek in Frederik Hendrikplantsoen realiseren.	0					€ -
002 A	Bloemhofstraat	Doeskwartier	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
002 B	Mauritssingel / Hubrechtplein	Doeskwartier	13	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren door (her)plaatsing uitdagende toestellen jeugd.	0	4	1	1		€ 8.727
004	Bloemendaalselaan	Doeskwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
Z 4	Voorziene speelplek	zoekgebied Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	0	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.	0					p.m.
Z 5	(Informeel) bespeelbaar veld realiseren.	zoekgebied Driegatenbrug	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Basisvoorziening: Met enkele elementen informeel bespeelbaar veld realiseren; Maaibeheer en bv betonpoefs tbv voetbaldoelen	0	10	1	1	€ 500	€ 10.727
001	Patrimoniumpark	Verspreide huizen	7	0 t/m 18 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 11 jaar	Basisvoorziening: eenvoudige inrichting, enkele toestellen niet meer vervangen.	1					€ -

BIJLAGE VIII. SPEELPLEKKEN SORTERING OP PLEKNUMMER





spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	woord	advies maatregel	woord	advies maatregel	woord	advies maatregelen						
001	Patrimoniumpark	Verspreide huizen	7	0 t/m 18 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 11 jaar	Basisvoorziening: eenvoudige inrichting, enkele toestellen niet meer vervangen.	1					€ -
002 A	Bloemhofstraat	Doeskwartier	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
002 B	Mauritssingel / Hubrechtplein	Doeskwartier	13	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren door (her)plaatsing uitdagende toestellen jeugd.	0	4	1	1		€ 8.727
003	Anna van Burenstraat	Oranjewijk	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Eventueel verbeteren (met herplaatsing) toestellen kinderen.	1		1			€ 3.581
004	Bloemendaalselaan	Doeskwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	0					€ -
005	Willem-Alexanderlaan	Kerkwijk	8	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Zonering in gaten houden, (her)plaatsen vrijgekomen toestellen voor jeugd, eventueel voetbalveldje/kooi.	0	4	2	1	€ 5.000	€ 17.308
006 A	Resedastraat	Kerkwijk	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
006 B	Resedastraat	Kerkwijk	4	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Geen.	6 t/m 11 jaar	Geen.	6 t/m 11 jaar	Hulppek: Geen. Eventueel op termijn een voetbalkooi bij [005], dan deze secundair.	0					€ -
007 A	Burgemeester Brugplein	Kerkwijk	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	0					€ -
007 B	Berkenkade / Schapenrustweg	Kerkwijk	1	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Doel bijplaatsen zodat er ook beter gebruik van gemaakt kan worden tijdens de schoolpauzes.	0	4	2	2		€ 16.454
008	Bijdorp	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Toestellen waarschijnlijk niet meer vervangen en informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
009	Goudestein	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727
010	Nijenrode	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
011	Jachtslotpad / Brittenburg	Ouderzorg	5	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor alle leeftijden.	0	4	2	1	€ 2.500	€ 14.808
012	Heemraadlaan	Ouderzorg	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Verbeteren door via vervanging toestellen voor kinderen.	0					€ -
013	Splinterlaan	Zijkwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
014 A	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
014 B	Pinksterbloem	Zijkwartier	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
014 C	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
015 A	van der Marckstraat	Zijkwartier	6	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
015 B	van der Marckstraat	Zijkwartier	5	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0	4	1	1	€ 20.000	€ 28.727
016	Sternstraat	De Vogelwijk	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
017	Roerdompstraat	De Vogelwijk	11	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd door (her)plaatsen toestellen.	0					€ -
018	Koekoekstraat / Merelstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	woord	advies maatregel	woord	advies maatregel	woord	advies maatregelen						
019	Spechtstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -
020	Santhorst	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727
021 A	Park de Houtkamp	Ouderzorg	9	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Geen.	0					€ -
021 B	Park de Houtkamp (Kinderboerderij)	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Overwogen kan worden of het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen in de kinderboerderij ten last van het budget openbare speelvoorzieningen zou moeten.	0					€ -
021 C	Park de Houtkamp	Ouderzorg	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Verbeteren voor jongeren.	0		1	2		€ 11.873
022 A	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
022 B	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	5	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
023	Iepenschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
024 A	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
024 B	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd met 4 minidoelen haaks op speelrichting of in nabijheid op gras.	0	2	2			€ 7.662
025 A	Tinnegieter	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
025 B	Olieslager	Buitenhof-Midden/West	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Met poefs en zo tribune-zitgelegenheid maken.	0	8	2			€ 9.162
026	Wagenmaker achter nr. 25	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
027	Jonkerhof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4					€ -
028	Dwarstocht	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	2					€ -
029	Neptunus	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Herinrichting in uitvoering.	1					p.m.
030	Kloosterhof	Buitenhof-Midden/West	5	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
031	Buitenhoflaan / Buitenhofeiland	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijk plek realiseren.	0	4	2		€ 5.000	€ 13.162
032 A	Klerkenhof	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Basketbalpaal verplaatsen naar [032B]	0					€ -
032 B	Nievaartpad	Buitenhof-Midden/West	3	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0				€ 15.000	€ 15.000
033	Prinsenhof	Buitenhof-Midden/West	6	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
034	Poortershof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen (eventueel minder toestellen).	1					€ -
035	Lentekade	Buitenhof-Midden/West	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
036	Middentocht	Buitenhof-Midden/West	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
037	Elisabeth van Engelandlaan	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0					€ -

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	woord	advies maatregel	woord	advies maatregel	woord	advies maatregelen						
038 A	M. van Oostenrijklaan	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
038 B	Dwarswatering	Leyhof	4	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Geen.	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd en jongeren.	0	4	1	1		€ 8.727
039	Dijkwacht	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
040	Jacoba van Beierenlaan	Leyhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Eventueel verkeerssituatie Schildwacht nagaan.	0					€ -
041	Ada van Schotlandplaats	Leyhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
042	Beatrijs van Vlaanderenplaats	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Specifiek voor kinderen inrichten via vervanging.	0					€ -
043	Steve Bikoplaats achter nr. 4	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
044	Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1	Buitenhof-Oost/Zuid	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
045	Jan de Hartogplein	Buitenhof-Oost/Zuid	5	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
046	Hella Haassestraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
047	Willem van Otterloostraat	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de jeugd en jongeren (her)plaatsen.	0		1	1	€ -	€ 7.727
048	Johan Wagenaarstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
049	Jan Wolkerspad	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
050	Cees Noteboompad	Buitenhof-Oost/Zuid	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
051	Luykendreef achter nr. 12	Binnenhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
053	Van Alphenplein	Binnenhof	5	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Centrale plek van Binnenhof realiseren door verbeteren en (her)plaatsen.	0		2	2	€ 5.000	€ 20.454
054	Vossiuslaan	Binnenhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
055	Spiegheldreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
056	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Bij voorkeur schoolplein de Schakel openbaar en dan [056] secundair.	1					€ -
057	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
058	Camphuysendreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
059	Oltmansdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
060	Bernard Zweersstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
061	Bloemerd	Binnenhof	12	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.	6 t/m 11 jaar	Hulppek: Geen.	0					€ -
062	Bloemerd	Binnenhof	3	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulppek: Geen.	0					€ -
063	Dubloen via het pad naast nr. 19	Winkelhof	14	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
064	Florijn	Winkelhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulppek: Geen.	1					€ -
066	Schelling	Winkelhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250

spnr	straat	buurt	huidig		variant I: Minder, afbouw tot haalbare		variant II: Minder en matig		III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig an (100%)	kosten totaal tst incl onder
			tst/plk	categorie	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregel	wordt	advies maatregelen						
067	Lisdoddekreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	0 t/m 5 jaar	Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Toestellen voor kinderen (her)plaatsen.	0		2			€ 7.162
068	Bereblauwkreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
069	Kalmoeskreek	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
070	De Groene Dolk	Voorhof	3	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de kinderen en jeugd (her)plaatsen.	0	2	2	1		€ 11.808
071	Waterbieskreek	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
072	Dotterbloemkreek achter huisnr. 52	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
073	Heelblaadjepad	Voorhof	3	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Geen.	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Omvormen naar centrale speel-, sport en ontmoetingsplek voor de buurt.	0	6	2	2	€ 10.000	€ 26.954
074	Andoornzoom	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
075	Hondsdraszoom	Voorhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
076	Fluitekruidzoom	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
077	Kamperfoeliezoom / Klimopzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0 t/m 5 jaar	Hulpplek: Geen.	0				€ -	€ -
078	Dalkruidzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
079	Rozemarijntuin / Tijmtuin 19	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
080	Dragontuin	Voorhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
081	Brunelkamp tegenover nr. 10	Voorhof	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Verplaatsen speelplek voor kinderen naar Bolderikkamp + alleen voetbalveldje voor jeugd aan de Brunelkamp.	0	2				€ 500
082	Brunelkamp-Ratelaarkamp	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
083	Vlaskamp	Voorhof	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
J 5	Beukenschans	De Schansen en De Baanderij	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Geen.	0					€ -
J 6	Oude Spoorbaan	Leyhof	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Geen.	12 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jongeren, verplaatsen naar [038 B].	0	4				€ 1.000
M 1	Langs Dwarswatering oostelijk	maatregel Leyhof	0	n.v.t.	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	12 t/m 18 jaar	Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950	€ 950
M 2	Langs Dwarswatering west	maatregel Voorhof	0	n.v.t.	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	12 t/m 18 jaar	Hulpplek: Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950	€ 950
Z 1	Groenstrook Leyhof/Brandwacht	zoekgebied Leyhof	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Speelplek voor kinderen en jeugd realiseren.	0				p.m.	€ -
Z 2	KJS (koningin JulianaSchool)	zoekgebied Kerkwijk	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, zie ook [007B]	0					€ -
Z 3	Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik Hendrikplantsoen	zoekgebied Oranjewijk	0	geen	n.v.t.	Geen.	n.v.t.	Geen.	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, anders nieuwe speelplek in Frederik Hendrikplantsoen realiseren.	0					€ -

BIJLAGE IX. SPEELPLEKKEN SORTERING OP VARIANT





spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant I: Minder, afbouw tot haalbare	
					wordt	advies maatregel
OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN						
001	Patrimoniumpark	Verspreide huizen	7	0 t/m 18 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
002 A	Bloemhofstraat	Doeskwartier	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
008	Bijldorp	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
009	Goudestein	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
010	Nijenrode	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 A	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 B	Pinksterbloem	Zijkwartier	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 C	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
018	Koekoekstraat / Merelstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
020	Santhorst	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
023	Iepenschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
024 A	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
025 A	Tinnegieter	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
026	Wagenmaker achter nr. 25	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
027	Jonkerhof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
030	Kloosterhof	Buitenhof-Midden/West	5	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
033	Prinsenhof	Buitenhof-Midden/West	6	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
036	Middentocht	Buitenhof-Midden/West	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
038 A	M. van Oostenrijklaan	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
039	Dijkwacht	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
040	Jacoba van Beierenlaan	Leyhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
041	Ada van Schotlandplaats	Leyhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
043	Steve Bikoplaats achter nr. 4	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
044	Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1	Buitenhof-Oost/Zuid	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
046	Hella Haassestraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
048	Johan Wagenaarstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
049	Jan Wolkerspad	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
050	Cees Noteboompad	Buitenhof-Oost/Zuid	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
051	Luykendreef achter nr. 12	Binnenhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
054	Vossiuslaan	Binnenhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
055	Spiegheldreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
056	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
057	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
058	Camphuysendreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
059	Oltmansdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
060	Bernard Zweersstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
064	Florijn	Winkelhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
066	Schelling	Winkelhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
067	Lisdoddekreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
068	Bereblauwkreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
069	Kalmoeskreek	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
071	Waterbieskreek	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
072	Dotterbloemkreek achter huisnr. 52	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
074	Andoornzoom	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
075	Hondsdrifzoom	Voorhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
076	Fluitekruidzoom	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
078	Dalkruidzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
079	Rozemarijntuin / Tijmtuin 19	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
080	Dragontuin	Voorhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
082	Brunelkamp-Ratelaarkamp	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
083	Vlaskamp	Voorhof	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN						0 toestel(len) verwijderen.
004	Bloemendaalselaan	Doeskwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
006 A	Resedastraat	Kerkwijk	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant I: Minder, afbouw tot haalbare	
					wordt	advies maatregel
013	Splinterlaan	Zijkwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
017	Roerdompstraat	De Vogelwijk	11	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
022 B	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	5	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
045	Jan de Hartogplein	Buitenhof-Oost/Zuid	5	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
063	Dubloen via het pad naast nr. 19	Winkelhof	14	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.
007 A	Burgemeester Brugplein	Kerkwijk	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
012	Heemraadlaan	Ouderzorg	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
015 A	van der Marckstraat	Zijkwartier	6	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
002 B	Mauritssingel / Hubrechtplein	Doeskwartier	13	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.
035	Lentekade	Buitenhof-Midden/West	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.
028	Dwarstocht	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.
021 A	Park de Houtkamp	Ouderzorg	9	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.
061	Bloemerd	Binnenhof	12	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.
GEEN ACTIES						
003	Anna van Burenstraat	Oranjewijk	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
005	Willem-Alexanderlaan	Kerkwijk	8	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
006 B	Resedastraat	Kerkwijk	4	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Geen.
007 B	Berkenkade / Schapenrustweg	Kerkwijk	1	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
011	Jachtslotpad / Brittenburg	Ouderzorg	5	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
015 B	van der Marckstraat	Zijkwartier	5	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
016	Sternstraat	De Vogelwijk	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
019	Spechtstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
021 B	Park de Houtkamp (Kinderboerderij)	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
021 C	Park de Houtkamp	Ouderzorg	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
022 A	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
024 B	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
025 B	Olieslager	Buitenhof-Midden/West	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
029	Neptunus	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
031	Buitenhoflaan / Buitenhofeiland	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
032 A	Klerkenhof	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
032 B	Nievaartpad	Buitenhof-Midden/West	3	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
034	Poortershof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
037	Elisabeth van Engelandlaan	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
038 B	Dwarswatering	Leyhof	4	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
042	Beatrijs van Vlaanderenplaats	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
047	Willem van Otterloostraat	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
053	Van Alphenplein	Binnenhof	5	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
062	Bloemerd	Binnenhof	3	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
070	De Groene Dolk	Voorhof	3	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
073	Heelblaadjepad	Voorhof	3	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
077	Kamperfoeliezooom / Klimopzooom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
081	Brunelkamp tegenover nr. 10	Voorhof	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
J 5	Beukenschans	De Schansen en De Baanderij	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
J 6	Oude Spoorbaan	Leyhof	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
NIEUWE PLEKKEN						
Z 4	Voorziene speelplek	zoekgebied Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	0	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant II: Minder en matig	
					wordt	advies maatregel
OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN						
001	Patrimoniumpark	Verspreide huizen	7	0 t/m 18 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
002 A	Bloemhofstraat	Doeskwartier	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
008	Bijldorp	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
010	Nijenrode	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 A	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 B	Pinksterbloem	Zijkwartier	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
014 C	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
026	Wagenmaker achter nr. 25	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
027	Jonkerhof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
030	Kloosterhof	Buitenhof-Midden/West	5	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
033	Prinsenhof	Buitenhof-Midden/West	6	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
036	Middentocht	Buitenhof-Midden/West	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
038 A	M. van Oostenrijklaan	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
039	Dijkwacht	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
043	Steve Bikoplaats achter nr. 4	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
044	Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1	Buitenhof-Oost/Zuid	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
046	Hella Haassestraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
048	Johan Wagenaarstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
049	Jan Wolkerspad	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
050	Cees Noteboompad	Buitenhof-Oost/Zuid	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
051	Luykendreef achter nr. 12	Binnenhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
054	Vossiuslaan	Binnenhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
055	Spiegheldreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
057	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
058	Camphuysendreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
059	Oltmansdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
060	Bernard Zweersstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
066	Schelling	Winkelhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
068	Bereblauwkreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
069	Kalmoeskreek	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
071	Waterbieskreek	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
072	Dotterbloemkreek achter huisnr. 52	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
074	Andoornzoom	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
075	Hondsdrafzoom	Voorhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
076	Fluitekruidzoom	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
078	Dalkruidzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
079	Rozemarijntuin / Tijmtuin 19	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
080	Dragontuin	Voorhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
082	Brunelkamp-Ratelaarkamp	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
083	Vlaskamp	Voorhof	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.
TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN						0 toestel(len) verwijderen.
004	Bloemendaalselaan	Doeskwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
006 A	Resedastraat	Kerkwijk	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
013	Splinterlaan	Zijkwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
017	Roerdompstraat	De Vogelwijk	11	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
022 B	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	5	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
032 A	Klerkenhof	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
045	Jan de Hartogplein	Buitenhof-Oost/Zuid	5	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	1 toestel(len) verwijderen.
063	Dubloen via het pad naast nr. 19	Winkelhof	14	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	10 toestel(len) verwijderen.
007 A	Burgemeester Brugplein	Kerkwijk	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
012	Heemraadlaan	Ouderzorg	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
015 A	van der Marckstraat	Zijkwartier	6	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	2 toestel(len) verwijderen.
002 B	Mauritssingel / Hubrechtplein	Doeskwartier	13	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	3 toestel(len) verwijderen.
035	Lentekade	Buitenhof-Midden/West	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	3 toestel(len) verwijderen.

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant II: Minder en matig	
					wordt	advies maatregel
028	Dwarstocht	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	4 toestel(len) verwijderen.
021 A	Park de Houtkamp	Ouderzorg	9	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	5 toestel(len) verwijderen.
061	Bloemerd	Binnenhof	12	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	8 toestel(len) verwijderen.
GEEN ACTIES						
003	Anna van Burenstraat	Oranjewijk	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
005	Willem-Alexanderlaan	Kerkwijk	8	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
006 B	Resedastraat	Kerkwijk	4	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Geen.
007 B	Berkenkade / Schapenrustweg	Kerkwijk	1	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
009	Goudestein	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
011	Jachtslotpad / Brittenburg	Ouderzorg	5	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
015 B	van der Marckstraat	Zijkwartier	5	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
016	Sternstraat	De Vogelwijk	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
018	Koekoekstraat / Merelstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
019	Spechtstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
020	Santhorst	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
021 B	Park de Houtkamp (Kinderboerderij)	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
021 C	Park de Houtkamp	Ouderzorg	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
022 A	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
023	Iepenschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
024 A	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
024 B	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
025 A	Tinnegieter	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
025 B	Olieslager	Buitenhof-Midden/West	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
029	Neptunus	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
031	Buitenhoflaan / Buitenhofeiland	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
032 B	Nievaartpad	Buitenhof-Midden/West	3	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
034	Poortershof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
037	Elisabeth van Engelandlaan	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
038 B	Dwarswatering	Leyhof	4	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Geen.
040	Jacoba van Beierenlaan	Leyhof	1	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
041	Ada van Schotlandplaats	Leyhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
042	Beatrijs van Vlaanderenplaats	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
047	Willem van Otterloostraat	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
053	Van Alphenplein	Binnenhof	5	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
056	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
062	Bloemerd	Binnenhof	3	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
064	Florijn	Winkelhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
067	Lisdoddekreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
070	De Groene Dolk	Voorhof	3	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
073	Heelblaadjespad	Voorhof	3	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Geen.
077	Kamperfoeliezooom / Klimopzooom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.
081	Brunelkamp tegenover nr. 10	Voorhof	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Geen.
J 5	Beukenschans	De Schansen en De Baanderij	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
J 6	Oude Spoorbaan	Leyhof	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Geen.
NIEUWE PLEKKEN						
Z 4	Voorziene speelplek	zoekgebied Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	0	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig kosten (100%)	kosten totaal tst incl onder
					wordt	advies maatregelen						
OPHEFFEN / SECUNDAIR / INFORMEEL HERINRICHTEN												
002 A	Bloemhofstraat	Doeskwartier	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
008	Bijldorp	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Toestellen waarschijnlijk niet meer vervangen en informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
010	Nijenrode	Ouderzorg	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
014 A	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
014 B	Pinksterbloem	Zijkwartier	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
014 C	Pinksterbloem	Zijkwartier	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
026	Wagenmaker achter nr. 25	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
027	Jonkerhof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€	-
030	Kloosterhof	Buitenhof-Midden/West	5	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
033	Prinsenhof	Buitenhof-Midden/West	6	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
036	Middentocht	Buitenhof-Midden/West	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
038 A	M. van Oostenrijklaan	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
039	Dijkwacht	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
043	Steve Bikoplaats achter nr. 4	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
044	Bernhard Haitinkstraat achter nr. 1	Buitenhof-Oost/Zuid	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
046	Hella Haassestraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
048	Johan Wagenaarstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
049	Jan Walkerspad	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
050	Cees Noteboompad	Buitenhof-Oost/Zuid	3	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
051	Luykendreef achter nr. 12	Binnenhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
054	Vossiuslaan	Binnenhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
055	Spiegheldreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
057	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
058	Camphuisendreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
059	Oltmansdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
060	Bernard Zweersstraat	Buitenhof-Oost/Zuid	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
066	Schelling	Winkelhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
068	Bereblauwkreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
069	Kalmoeskreek	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
071	Waterbieskreek	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
072	Dotterbloemkreek achter huisnr. 52	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
074	Andoomzoom	Voorhof	2	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
075	Hondsdrfzoom	Voorhof	1	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
076	Fluitekruidzoom	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
078	Dalkruidzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	3				€ 750	€ 750
079	Rozemarijntuin / Tijmtuin 19	Voorhof	4	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	4				€ 1.000	€ 1.000
080	Dragontuin	Voorhof	1	0 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	1				€ 250	€ 250
082	Brunelkamp-Ratelaarkamp	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
083	Vlaskamp	Voorhof	2	6 t/m 11 jaar	secundair	Informeel bespeelbaar herinrichten.	2				€ 500	€ 500
TOESTELLEN GEDEELTELIJK VERWIJDEREN												
001	Patrimoniumpark	Verspreide huizen	7	0 t/m 18 jaar	0 t/m 11 jaar	Basisvoorziening: eenvoudige inrichting, enkele toestellen niet meer vervangen.	1					€ -
003	Anna van Burenstraat	Oranjewijk	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Eventueel verbeteren (met herplaatsing) toestellen kinderen.	1		1			€ 3.581
006 A	Resedastraat	Kerkwijk	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
013	Splinterlaan	Zijkwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
015 A	van der Marckstraat	Zijkwartier	6	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
016	Sternstraat	De Vogelwijk	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
022 A	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
023	Iepenschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant III: Minder, maar beter		sec.tst aantal	nieuw prikkel	tst	tst.duur	overig kosten (100%)	kosten totaal tst incl onder
					wordt	advies maatregelen						
024 A	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Via vervanging specifiek voor kinderen.	1					€ -
028	Dwarstocht	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	2					€ -
029	Neptunus	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Herinrichting in uitvoering.	1					p.m.
034	Poortershof	Buitenhof-Midden/West	4	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen (eventueel minder toestellen).	1					€ -
035	Lentekade	Buitenhof-Midden/West	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
041	Ada van Schotlandplaats	Leyhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
045	Jan de Hartogplein	Buitenhof-Oost/Zuid	5	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Toestel verminderen, specifiek voor kinderen.	1					€ -
056	Huygensdreef	Binnenhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Bij voorkeur schoolplein de Schakel openbaar en dan [056] secundair.	1					€ -
063	Dubloen via het pad naast nr. 19	Winkelhof	14	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
064	Florijn	Winkelhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	1					€ -
GEEN ACTIES												
004	Bloemendaalselaan	Doeskwartier	5	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
006 B	Resedastraat	Kerkwijk	4	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Hulpstuk: Geen. Eventueel op termijn een voetbalkooi bij [005], dan deze secundair.	0					€ -
007 A	Burgemeester Brugplein	Kerkwijk	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
012	Heemraadlaan	Ouderzorg	6	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Verbeteren door via vervanging toestellen voor kinderen.	0					€ -
017	Roerdompstraat	De Vogelwijk	11	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd door (her)plaatsen toestellen.	0					€ -
018	Koekoekstraat / Merelstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -
019	Spechtstraat	De Vogelwijk	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Centrale plek: Via vervanging specifiek voor kinderen.	0					€ -
021 A	Park de Houtkamp	Ouderzorg	9	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Geen.	0					€ -
021 B	Park de Houtkamp (Kinderboerderij)	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Overwogen kan worden of het onderhoud en vervanging van de speeltoestellen in de kinderboerderij ten last van het budget openbare speelvoorzieningen zou moeten.	0					€ -
022 B	Peppelschans	De Schansen en De Baanderij	5	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
025 A	Tinnegieter	Buitenhof-Midden/West	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
032 A	Klerkenhof	Buitenhof-Midden/West	8	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Basketbalpaal verplaatsen naar [032B]	0					€ -
037	Elisabeth van Engelandlaan	Leyhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Geen.	0					€ -
040	Jacoba van Beierenlaan	Leyhof	1	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Eventueel verkeerssituatie Schildwacht nagaan.	0					€ -
042	Beatrijs van Vlaanderenplaats	Leyhof	2	0 t/m 11 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Specifiek voor kinderen inrichten via vervanging.	0					€ -
061	Bloemerd	Binnenhof	12	6 t/m 11 jaar	6 t/m 11 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
062	Bloemerd	Binnenhof	3	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
077	Kamperfoeliezoom / Klimopzoom	Voorhof	3	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Geen.	0				€ -	€ -
J 5	Beukenschans	De Schansen en De Baanderij	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Hulpstuk: Geen.	0					€ -
VERBETEREN PLEKKEN												
002 B	Mauritssingel / Hubrechtplein	Doeskwartier	13	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren door (her)plaatsing uitdagende toestellen jeugd.	0	4	1	1		€ 8.727

spnr	straat	buurt	huidig	categorie	variant III: Minder, maar beter	sec.tst	nieuw	overig		kosten totaal		
			tst/plk		wordt	aantal	prikkel	tst	tst.duur	kosten (100%)	tst incl onder	
005	Willem-Alexanderlaan	Kerkwijk	8	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Zoning in gaten houden, (her)plaatsen vrijgekomen toestellen voor jeugd, eventueel voetbalveldje/kooi.	0	4	2	1	€ 5.000	€ 17.308
007 B	Berkenkade / Schapenrustweg	Kerkwijk	1	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Doel bijplaatsen zodat er ook beter gebruik van gemaakt kan worden tijdens de schoolpauzes.	0	4	2	2		€ 16.454
009	Goudestein	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727
011	Jachtslotpad / Brittenburg	Ouderzorg	5	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor alle leeftijden.	0	4	2	1	€ 2.500	€ 14.808
015 B	van der Marckstraat	Zijkwartier	5	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0	4	1	1	€ 20.000	€ 28.727
020	Santhorst	Ouderzorg	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Verbeteren voor kinderen door (her)plaatsen toestellen.	0		1	1		€ 7.727
021 C	Park de Houtkamp	Ouderzorg	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Hulpstuk: Verbeteren voor jongeren.	0		1	2		€ 11.873
024 B	Houtschans	De Schansen en De Baanderij	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd met 4 minidoelen haaks op speelrichting of in nabijheid op gras.	0	2	2			€ 7.662
025 B	Olieslager	Buitenhof-Midden/West	2	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Met poefs enzo tribune-zitgelegenheid maken.	0	8	2			€ 9.162
031	Buitenhoflaan / Buitenhofeiland	Buitenhof-Oost/Zuid	7	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijk plek realiseren.	0	4	2		€ 5.000	€ 13.162
032 B	Nievaartpad	Buitenhof-Midden/West	3	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Bespeelbare ondergrond realiseren.	0				€ 15.000	€ 15.000
038 B	Dwarswatering	Leyhof	4	6 t/m 18 jaar	6 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jeugd en jongeren.	0	4	1	1		€ 8.727
047	Willem van Otterloostraat	Buitenhof-Oost/Zuid	4	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de jeugd en jongeren (her)plaatsen.	0		1	1	€ -	€ 7.727
053	Van Alphenplein	Binnenhof	5	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Centrale plek van Binnenhof realiseren door verbeteren en (her)plaatsen.	0		2	2	€ 5.000	€ 20.454
067	Lisdoddekreek	Voorhof	2	0 t/m 5 jaar	0 t/m 5 jaar	Hulpstuk: Toestellen voor kinderen (her)plaatsen.	0		2			€ 7.162
070	De Groene Dolk	Voorhof	3	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Aantrekkelijke toestellen voor de kinderen en jeugd (her)plaatsen.	0	2	2	1		€ 11.808
073	Heelblaadjespad	Voorhof	3	6 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Omvormen naar centrale speel-, sport en ontmoetingsplek voor de buurt.	0	6	2	2	€ 10.000	€ 26.954
081	Brunelkamp tegenover nr. 10	Voorhof	4	0 t/m 11 jaar	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Verplaatsen speelplek voor kinderen naar Bolderikkamp + alleen voetbalveldje voor jeugd aan de Brunelkamp.	0	2				€ 500
J 6	Oude Spoorbaan	Leyhof	1	12 t/m 18 jaar	12 t/m 18 jaar	Centrale plek: Verbeteren voor jongeren, verplaatsen naar [038 B].	0	4				€ 1.000
NIEUWE PLEKKEN												
Z 1	Groenstrook Leyhof/Brandwacht	zoekgebied Leyhof	0	geen	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: Speelplek voor kinderen en jeugd realiseren.	0				p.m.	€ -
Z 2	KJS (koningin JulianaSchool)	zoekgebied Kerkwijk	0	geen	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, zie ook [007B]	0					€ -

spnr	straat	buurt	huidig tst/plk	categorie	variant III: Minder, maar beter wordt	advies maatregelen	sec.tst	nieuw	overig		kosten totaal
							aantal	prikkel	tst	tst.duur	kosten (100%)
Z 3	Schoolplein Willem de Zwijger/Frederik Hendrikplantsoen	zoekgebied Oranjewijk	0	geen	0 t/m 11 jaar	Centrale plek: In overleg met school het schoolplein betrekken, anders nieuwe speelplek in Frederik Hendrikplantsoen realiseren.	0				€ -
Z 4	Voorziene speelplek	zoekgebied Kalkhaven/'t Heerlijk Recht	0	0 t/m 18 jaar	0 t/m 18 jaar	Centrale plek: Reeds voorzien.	0				p.m.
Z 5	(Informeel) bespeelbaar veld realiseren.	zoekgebied Driegatenbrug	0	geen	0 t/m 11 jaar	Basisvoorziening: Met enkele elementen informeel bespeelbaar veld realiseren; Maaibeheer en bv betonpoefs tbv voetbaldoelen	0	10	1	1	€ 500 € 10.727
M 1	Langs Dwarswatering oostelijk	maatregel Leyhof	0	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950 € 950
M 2	Langs Dwarswatering west	maatregel Voorhof	0	n.v.t.	12 t/m 18 jaar	Hulpstuk: Enkele banken in groepje plaatsen.	0				€ 950 € 950

BIJLAGE X. AANTAL EN KOSTEN SPEELTOESTELLEN

In deze bijlage is een overzicht gegeven van de typen speelvoorzieningen waarin de toestellen zijn verdeeld met daarbij behorende kencijfers voor aanschaf, onderhoud en levensduur.

Gekozen is voor typen toestellen om zo de ramingen overzichtelijk te maken. De gebruikte normen zijn gemiddelden voor alle toestellen die binnen dit type vallen. De voornaamste redenen voor de onderscheiding van de typen zijn gebruik (speelmogelijkheid), leeftijd en aanschafwaarde.

Per type is in de eerste kolommen weergegeven:

- ✓ de leeftijdscategorie die over het algemeen van het toesteltype gebruikmaakt;
- ✓ de gemiddelde vervangingstermijn (levensduur) van het toesteltype;
- ✓ de geraamde aanschafwaarde van het toesteltype (nieuwwaarde inclusief plaatsing exclusief btw en kosten voor ontwerp e.d.);
- ✓ de gemiddelde onderhoudskosten per jaar voor het toestel (gebaseerd op max. 10% van de aanschafwaarde (i.v.m. levensduur) en de vandalismegevoeligheid van het toesteltype).

In de volgende kolommen wordt het aantal toestellen binnen dit type doorgerekend met de genoemde normen. Hierdoor wordt inzicht verkregen in de totale aanschafwaarde en de bijbehorende onderhouds- en vervangingsbudgetten.

De genoemde normcijfers van de toesteltypen in de tabel gaan uit van een onderhoudsniveau van 100%.

Dit betekent onder andere dat de speeltoestellen altijd optimaal in de verf zitten, er altijd proper uitzien, in perfecte technische staat verkeren en dat graffiti regelmatig verwijderd wordt.

In het beleid wordt echter een onderhoudsniveau bepaald. Dit niveau wordt verrekend met het totaalbudget.





normen	levensduur	aanschaf- incl.10% plkst	onderhoud 80%			totaal huidige situatie							
			tijd (min)	materiaal	totaal	aantal toestellen	omvang	aanschaf- waarde	onderhoud op huidig niveau 60%		afschrijving per jaar	beheer tijd (uren)	
speeltoestellen								tijd (uren)	materiaal	tot. per jaar			
wipveer	12	€ 803	45	€ 12	€ 68	60		€ 48.180	27,0	€ 432	€ 2.457	€ 4.015	
meerpersoons wipveer	12	€ 1.430	45	€ 16	€ 72	13		€ 18.590	5,9	€ 125	€ 564	€ 1.549	
wip	12	€ 1.650	35	€ 18	€ 61	11		€ 18.150	3,9	€ 116	€ 405	€ 1.513	
enkel duikelrek	18	€ 330	12	€ 4	€ 19	3		€ 990	0,4	€ 7	€ 34	€ 55	
meerdelig duikelrek	18	€ 825	16	€ 9	€ 29	18		€ 14.850	2,9	€ 92	€ 308	€ 825	
schommel	10	€ 2.090	45	€ 24	€ 81	20		€ 41.800	9,0	€ 294	€ 969	€ 4.180	
evenwichtstoestel/balk	16	€ 666	11	€ 1	€ 15	2		€ 1.331	0,2	€ 1	€ 17	€ 83	
bokspringpaal	16	€ 105	4	€ 2	€ 7	8		€ 840	0,3	€ 8	€ 32	€ 53	
glijbaan laag	15	€ 2.552	25	€ 10	€ 41	13		€ 33.176	3,3	€ 75	€ 319	€ 2.212	
glijbaan hoog	15	€ 3.784	25	€ 9	€ 41	6		€ 22.704	1,5	€ 34	€ 146	€ 1.514	
zandbak	20	€ 2.118	45	€ 15	€ 71	3		€ 6.353	1,4	€ 27	€ 128	€ 318	
draaitoestel klein	12	€ 1.694	35	€ 21	€ 65	9		€ 15.246	3,2	€ 113	€ 350	€ 1.271	
draaitoestel groot	12	€ 4.114	35	€ 10	€ 54	4		€ 16.456	1,4	€ 24	€ 129	€ 1.371	
klimelement	15	€ 2.970	40	€ 12	€ 62	12		€ 35.640	4,8	€ 89	€ 449	€ 2.376	
ruimtenet	12	€ 9.790	65	€ 45	€ 126	1		€ 9.790	0,7	€ 27	€ 76	€ 816	
speelhuisje laag	15	€ 2.723	40	€ 15	€ 65	4		€ 10.890	1,6	€ 36	€ 156	€ 726	
combinatie klein jong	16	€ 4.675	45	€ 22	€ 79	26		€ 121.550	11,7	€ 348	€ 1.225	€ 7.597	
combinatie klein oud	16	€ 5.885	45	€ 24	€ 80			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
combinatie klein	16	€ 6.600	45	€ 23	€ 79	1		€ 6.600	0,5	€ 14	€ 48	€ 413	
combinatie middel jong	16	€ 7.700	55	€ 24	€ 93	13		€ 100.100	7,2	€ 187	€ 723	€ 6.256	
combinatie middel oud	16	€ 9.185	55	€ 24	€ 93			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
combinatie middel	16	€ 10.175	55	€ 24	€ 93	4		€ 40.700	2,2	€ 58	€ 223	€ 2.544	
combinatie groot jong	18	€ 10.753	65	€ 26	€ 107	5		€ 53.763	3,3	€ 78	€ 322	€ 2.987	
combinatie groot oud	18	€ 12.375	65	€ 24	€ 106			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
combinatie groot	18	€ 13.200	65	€ 35	€ 116			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
uitgebreide combinatietoestel	18	€ 33.000	120	€ 80	€ 230			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
uitgebreide klimtorens	18	€ 13.585	60	€ 110	€ 185	1		€ 13.585	0,6	€ 66	€ 111	€ 755	
speeielement jongeren/overkapping	12	€ 8.800	65	€ 14	€ 95	6		€ 52.800	3,9	€ 51	€ 344	€ 4.400	
kabelbaan	12	€ 6.611	45	€ 26	€ 82	1		€ 6.611	0,5	€ 16	€ 49	€ 551	
sporttoestellen													
tafeltennistafel	16	€ 1.980	5	€ 14	€ 20	6		€ 11.880	0,3	€ 49	€ 71	€ 743	
voetbaldoel	15	€ 1.430	16	€ 16	€ 36	28		€ 40.040	4,5	€ 268	€ 604	€ 2.669	
basketbalpaal	15	€ 1.540	11	€ 17	€ 31	15		€ 23.100	1,7	€ 152	€ 275	€ 1.540	
pannaveld	15	€ 10.450	55	€ 81	€ 150	1		€ 10.450	0,6	€ 49	€ 90	€ 697	
voetbalkooi	15	€ 22.000	95	€ 160	€ 279	2		€ 44.000	1,9	€ 192	€ 335	€ 2.933	
skateboard groot	15	€ 55.000	240	€ 19	€ 319			€ -	0,0	€ -	€ -	€ -	
skateboard middel	15	€ 20.900	120	€ 11	€ 161	2		€ 41.800	2,4	€ 14	€ 194	€ 2.787	
skateboard klein	15	€ 8.250	60	€ 11	€ 86	7		€ 57.750	4,2	€ 45	€ 360	€ 3.850	
speelprikkels													
knikkertegel	20	€ 63	0	€ -	€ -	24		€ 1.518	0,0	€ -	€ -	€ 76	
hinkelbaan	20	€ 443	0	€ -	€ -	13		€ 5.756	0,0	€ -	€ -	€ 288	
poef	20	€ 319	0	€ -	€ -	9		€ 2.871	0,0	€ -	€ -	€ 144	
speeltafel/educatief	12	€ 748	8	€ 11	€ 21	1		€ 748	0,1	€ 7	€ 13	€ 62	
meubilair ed													
afvalbak	10	€ 204	2,0	€ 3,00	€ 5,50		109	€ 22.182	2,2	€ 196	€ 360	€ 2.218	
bank	10	€ 506	10,0	€ 15,00	€ 27,50		124	€ 62.744	12,4	€ 1.116	€ 2.046	€ 6.274	
picknickset	10	€ 1.716	12,0	€ 30,00	€ 45,00		3	€ 5.148	0,4	€ 54	€ 81	€ 515	
borden / fietsbeugels ed	12	€ 1.000	0,0	€ -	€ -		2	€ 2.000	0,0	€ -	€ -	€ 167	
afscheidings													
hekwerk	12	€ 94	1,5	€ 2,50	€ 4,38		1.255	€ 117.361	18,8	€ 1.883	€ 3.295	€ 9.780	
afscheiding	12	€ 50	1,0	€ 1,00	€ 2,25		66	€ 3.262	0,7	€ 40	€ 89	€ 272	
veiligheidsondergrond													
valdempend zand	15	€ 35	9,6	€ 3,60	€ 12,40		1.175	€ 41.115	112,8	€ 2.537	€ 8.740	€ 2.741	
franse schors	7	€ 45	10,8	€ 4,72	€ 14,62		5.304	€ 238.685	572,8	€ 15.021	€ 46.528	€ 34.098	
rubbertegels gelijmd	15	€ 130	6,0	€ 1,12	€ 6,62		2.215	€ 287.983	132,9	€ 1.489	€ 8.799	€ 19.199	
kunstgras	12	€ 76	11,1	€ 2,68	€ 12,86		55	€ 4.180	6,1	€ 88	€ 424	€ 348	
totalen													
speeltoestellen						244		€ 690.694	97	€ 2.316	€ 9.582	€ 48.377	203
sporttoestellen						61		€ 229.020	15	€ 767	€ 1.928	€ 15.219	67
speelprikkels						47		€ 10.893	0	€ 7	€ 13	€ 570	-
meubilair ed							238	€ 92.074	15	€ 1.366	€ 2.487	€ 9.174	-
afscheidings							1.321	€ 120.623	19	€ 1.922	€ 3.384	€ 10.052	-
veiligheidsondergrond							8.749	€ 571.962	€ 825	€ 19.136	€ 64.491	€ 56.386	34
totaal toestellen en ondergronden								€ 1.715.266	972	€ 25.515	€ 81.885	€ 139.777	304



BIJLAGE XI. TEKENING HUIDIG EN STREEFBEELD





VERKLARING

001 Nummer speelplek

 Leeftijdsgroep huidige situatie



 Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar

 Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar

 Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

 Actieradius kinderen 100 meter

 Actieradius jeugd 300 tot 400 meter



Tekening: Huidige beeld speelplekken met actieradius

Project: Speelruimteplan Leiderdorp

Projectnr.: 740.03 Datum: 08/08/2012


Schaal: 1 : 5000 Teknr: 740.03 -1

Formaat: A0 Tekenaar: OBB

Contactgegevens: Johan Oost

Telefoon: 0570 - 61 60 05


E-mail: johan@obb-ingenieurs.nl



VERKLARING

- 001 Nummer speelplek
- Z 1 Nummer zoekgebied
- Leeftijdsgroep in streefbeeld
- Leeftijdsgroep huidige situatie
- Doelgroep kinderen 0 t/m 5 jaar
- Doelgroep jeugd 6 t/m 11 jaar
- Doelgroep jongeren 12 t/m 18 jaar

- Zoekgebied kinderen
- Actieradius kinderen 100 meter
- Zoekgebied jeugd
- Actieradius jeugd 300 tot 400 meter
- Zoekgebied jongeren



Tekening: Streefbeeld speelplekken met actieradius

Project: Speelruimteplan Leiderdorp

Projectnr.: 740.03	Datum: 08/08/2012
Schaal: 1 : 5000	Teknr: 740.03 -2
Formaat: A0	Tekenaar: OBB
Contactgegevens: Johan Oost	
Telefoon: 0570 - 61 60 05	
E-mail: johan@obb-ingenieurs.nl	

BIJLAGE XII. UITVOERINGSPLAN

Gezien aard en omvang is het uitvoeringsplan als een los document opgesteld.

